

Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2025/9213/Cm
Č.J.: SÚ/42843/2025/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 30.5.2025

POSKYTNUTÍ INFORMACE

**podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů**


Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel žádost, kterou dne 1.4.2025, evidovanou pod č.j.: SÚ/28985/2025 podal prostřednictvím datové schránky

[REDAKCE]
(dále jen "žadatel"), ve věci:

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazující rozhodnutí) ve formě jejich kopií v elektronické podobě, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) a dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to:

1) Požaduji prosté kopie (sken), ze kterých bude patrný datum vypravení a u rozhodnutí i datum nabytí právní moci a vykonatelnosti ve věci povolených či umístěných staveb nebo výrobků plnící funkci stavby v areálu SKLÁDKY VRBIČKA zejména na pozemcích parcelní číslo 535/1; 535/2; 535/3; 535/7; 535/8 vše v katastrálním území Vrbička (Obec Vroutek) a pozemcích parcelní číslo 304/7; 304/9; 304/1 O; 304/11; 304/12; 304/14; 304/15; 304/31; 304/32; 304/33, 304/35, 302/2 vše v katastrálním území Dětaň (Obec Nepomyšl);


2) V návaznosti na bod 1) požaduji prosté kopie (sken) vydaných dokumentů stavebním úřadem, popřípadě jiným odborem při MěÚ Podbořany, za období od 01.01.2019 do 30.04.2025, kterými došlo k umístění nebo povolení jakékoliv stavby, výrobku či zařízení ve výše zmiňovaném areálu SKLÁDKY VRBIČKA. Jedná se tedy zejména o dokumenty zahajující řízení o umístění či povolení stavby a samotné povolení stavby či obdobný dokument dle stavebního zákona (např. oznámení o zahájení územního či stavebního řízení, územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení či obdobný dokument povolující jakoukoliv stavbu v tomto areálu



K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace a zasíláme je v příloze.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce města Podbořany

<https://www.podborany.net/urad/povinne-informace-dle-zakona-106-1999-sb/poskytnute-informace/2025/>.



Příloha:

- požadované dokumenty

Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)





Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2019/283/Cm
Č.J.: SÚ/1714/2019/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 22.1.2019

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ



(dále jen "stavebník") dne 9.1.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Centrum zpracování odpadů - areál skládky Vrbička
Nepomyšl, Dětaň

na pozemku parc. č. 304/7, 304/13 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 533/1, 535/1 v katastrálním území Vrbička. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- Technologie separace/třídění komunálního odpadu.


Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

4.2.2019.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, úřední dny Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. a Čt. 7,00 - 15,00 hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin).

Poučení:


Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému





břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvádí skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

**Obdrží:**

Účastníci (do vlastních rukou)



Dotčené orgány státní správy(doporučeně)


MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany

MěÚ Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

vlastní





Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2019/283/Cm
Č.J.: SÚ/3378/2019/GoI
VYŘIZUJE: Gonda
TEL.: 415237505
E-MAIL: gonda@podborany.net
DATUM: 11.2.2019



ROZHODNUTÍ **STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.1.2019 podal

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í


na stavbu:

Centrum zpracování odpadů - areál skládky Vrbička
Nepomyšl, Dětaň

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 304/7 v katastrálním území Dětaň.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o vybudování technologie separace/třídění komunálního odpadu, jdoucího na skládku Vrbička.
- SO 01 – Hala úpravy komunálního odpadu:
 - Navržený objekt bude umístěn v severovýchodním rohu areálu podél stávající areálové komunikace na místě zpevněné plochy. Hala bude mít obdélníkový půdorys o rozměrech 72 x 24 m a mírnou sedlovou střechu s hřebenem ve výšce + 12,8 m. Konstruktivní systém je navržen ocelový montovaný. Sloupy budou z ocelových profilů IPE 400. Střešní konstrukci budou tvořit sedlové ocelové příhradové vazníky. Objekt bude založen plošně na železobetonových monolitických patkách s kotvením ocelových sloupů. Navržená hala bude přístupná ze stávající areálové komunikace. V hale je navržena technologie na zpracování odpadů, vestavba pro sociální zázemí se šatnou, koupelnou a WC, sklad, velín, rozvodna elektro. Dílny budou mít



samostatné vjezdy pro techniku přímo z areálové komunikace. U dílen budou příruční sklady a boxy s prosklením.

Svody ze střechy haly budou napojeny na dešťovou kanalizaci areálu.

Splaškové vody ze sociálně – provozní vestavby budou svedeny kanalizací do splaškové vyvážecí (bude řešeno v dalším stupni ve vodoprávním řízení).

Přípojka vody bude napojena na nový vodovodní řad PE 63 v šachtě před halou, který je napájen ze stávající studny.

- SO 02 – manipulační plochy:

Manipulační plochy budou nově s asfaltovým povrchem ACO 11. Manipulační plochy budou provedeny v různé šíři s příčným jednostranným sklonem 1,0 % a 2,0 %. Manipulační plochy budou ohraničeny silničními obrubníky o rozměru 100 x 1000 x 250 mm.

- SO 06 – rozvody NN:

Z trafostanice bude do hlavní rozvodny přivedeno zemí přívodní vedení.

- SO 08 – zelené plochy:

Řeší navržené sadové úpravy – výsadbu dřevin, výsev travní směsi, terénní úpravy (odklizení staveniště, doplnění ornice).


- SO 09 – venkovní osvětlení:

V rámci osvětlení zpevněných ploch bude instalováno nové venkovní osvětlení.

- Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracoval projektový ateliér IPOLT CZ s.r.o., Strojírenská 260, 155 21 Praha 5, odpovědná osoba Ing. Pavel Borecký, ČKAIT 0001657 (Stavební řešení SO 01, ocelové konstrukce, technologická linka), Ing. Jaroslav Altera, ČKAIT 0007576 (elektroinstalace, SO 06- rozvody VN + trafostanice, SO 07 – rozvody NN, SO 09 – venkovní osvětlení, elektroinstalace technologická), Ing. Roman Nešpor, ČKAIT 0009670 (vodovod), Ing. Josef Cuhra, ČKAIT 0004570 (vzduchotechnika), Ing. Stanislav Ostruška, ČKAIT 1102364 (SO 02 manipulační plochy, SO 08 – zelené plochy).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval projektový ateliér IPOLT CZ s.r.o., Strojírenská 260, 155 21 Praha 5, odpovědná osoba Ing. Pavel Borecký, ČKAIT 0001657 (Stavební řešení SO 01, ocelové konstrukce, technologická linka), Ing. Jaroslav Altera, ČKAIT 0007576 (elektroinstalace, SO 06- rozvody VN + trafostanice, SO 07 – rozvody NN, SO 09 – venkovní osvětlení, elektroinstalace technologická), Ing. Roman Nešpor, ČKAIT 0009670 (vodovod), Ing. Josef Cuhra, ČKAIT 0004570 (vzduchotechnika), Ing. Stanislav Ostruška, ČKAIT 1102364 (SO 02 manipulační plochy, SO 08 – zelené plochy); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškeré změny musí být předem projednány se stavebním úřadem a projektantem.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Vytyčení bude provedeno dle vytyčovacíh výkresů v souladu se stavebním povolením.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.



5. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit (např. při plánovaných kontrolních dnech na stavbě).
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytýčení stavby
 - b) Uložení kabelů rozvodů NN a venkovního osvětlení
 - c) Spodní stavba haly
 - d) Zpevněné plochy bez konečného povrchu
 - e) Nosná konstrukce a opláštění haly
 - f) Stavební připravenost k montáži technologie
 - g) Finální dokončení haly a technologie
 - h) Finální povrchy zpevněných ploch a zelené plochy – závěrečná kontrolní prohlídka
7. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Stavebník předem oznámí písemně stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženým výpisem z obchodního rejstříku a prohlášení oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor).
9. Stavba bude opatřena cedulí „Stavba povolena.“ Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí. Stavebník je povinen jej před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
10. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
11. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude kdykoliv k dispozici při provádění kontroly stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
13. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
14. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

15. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

16. Při výstavbě nesmí docházet k nadměrnému znečišťování okolních komunikací. Stavebník zajistí dostatečné množství účinné techniky pro čištění vozovek dotčených komunikací a dostatečné čištění vozidel vjíždějících na pozemní komunikace dotčené stavbou.

17. Budou dodrženy podmínky Hasičského záchranného sboru ÚK, pracoviště Žatec ze dne 6.2.2019, č.j.: HSUL-5042-22/ŽA-2015:

- Pro ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci a to zejména:
 - a) Doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle §6, §7, §9 a §10 vyhlášky o požární prevenci, včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob, popř. firem k montáži (např. přenosné hasicí přístroje, vnitřní odběrná místa, požární nádrž, paniková klika apod.).
 - b) Doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - c) Dokumentaci o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popř. technologických zařízení (např. revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodu apod.).

18. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice ÚK, pracoviště Louny ze dne 6.2.2019, č.j.: 4558/2019:

- 1/ Před vydáním souhlasu se zahájením zkušebního provozu předloží žadatel Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky úplného rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové části nového vodovodu. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- 2/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechniky a její provozní řád. Podmínka vychází z požadavků zajištění dostatečného a funkčního nuceného větrání dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 3/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží provozní řád čištění a údržby osvětlovacích soustav pro denní a umělé osvětlení dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- 4/ Během zkušebního provozu zaměstnavatel zajistí měření a vyhodnocení všech rizikových faktorů pracovních podmínek zaměstnanců obsluhy linky separace a na základě výsledků těchto měření zpracuje kategorizaci prací.
- 5/ Během zkušebního provozu zaměstnavatel zajistí měření hluku k ověření dodržení limitu hluku 50 dB na pracovišti velína, kde je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění dle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.


Výsledky všech měření a vyšetření budou bezodkladně předloženy k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví /KHS, ú.p. Louny/.

19. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Krajského úřadu ÚK - odbor životního prostředí a zemědělství souhrnným vyjádřením ze dne 13.12.2018, č.j.: 4031/ZPZ/2018/V-3245:

Posuzování vlivů na životního prostředí (IPPC):

Výše uvedený záměr vyžaduje vydání souhlasu k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas bude nahrazen postupem v řízení o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Vrbička“, které bylo společností SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ 47 78 11 31, vydáno dne 21. 3. 2006. Práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení, vydaného pro zařízení, lze vykonávat nejdříve ode dne právní moci změny integrovaného povolení.

20. Budou dodrženy podmínky MěÚ Podbořany – Odboru investic a památkové péče ze dne 15.2.2016:
- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
 - Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.
21. Před ukončením stavby stavebník písemně vyzve stavební úřad k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a vydání kolaudačního souhlasu v souladu s §122 SZ a § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb. V žádosti uvede údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.



Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

[REDACTED]

Odůvodnění:

Dne 9.1.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SÚ/2016/328/327/Cm dne 29.3.2016. Dne 23.5.2018 pod spis. zn.: SÚ/2018/1437/Cm byla platnost územního rozhodnutí prodloužena.

Stavební úřad oznámil dne 22.1.2019 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 4.2.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec, Chmelařské náměstí 347, 438 01 Žatec - závazné stanovisko ze dne 6.2.2019, č.j.: HSUL-5042-22/ŽA-2015
- Krajská hygienická stanice ÚK se sídlem v Ústí nad Labem - územní pracoviště Louny - závazné stanovisko ze dne 6.2.2019, č.j.: 4558/2019
- Město Vroutek ze dne 30.1.2019 č.j.: 154/2019
- Krajský úřad ÚK – odbor životního prostředí a zemědělství souhrnným vyjádřením ze dne 13.12.2018, č.j.: 4031/ZPZ/2018/V-3245
- Krajský úřad ÚK – odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy lesů rozhodnutím ze dne 31.1.2019, č.j.: KUUK/17158/2019/ZPZ
- Skládky Vrbička s.r.o. ze dne 9.1.2019 (souhlasné vyjádření vlastníka pozemku).
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany souhrnné stanovisko ze dne 8.1.2019, č.j.: ŽP/22056/2018/Slá
- Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Mírová 615, 441 01 Podbořany závazné stanovisko ze dne 17.12.2018 č.j.: ŽP/22056/2018/Slá
- MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 01 Podbořany vyjádření ze dne 15.2.2016, spis.zn.: VÝSP/3263/2016/Šik

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Vroutek, Městys Nepomyšl, Pavel Šilhánek

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- _____

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- _____


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



otisk úředního razítka


Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl vyměřen dle položky 18 odst. písm. f) ve výši 10000 Kč.



Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)



Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 17

Podbořany


MěÚ Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

Vlastní



Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601


SPIS. ZN.: SÚ/2019/283/Cm
Č.J.: SÚ/4168/2019/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 19.2.2019

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. SÚ/3378/2019/Gol ze dne 11.2.2019

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 14.2.2019** a je vykonatelné.



otisk úředního razítka


Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)



vlastní





Městský úřad Podbořany
Mírová 615, 441 01 Podbořany
Odbor investic a památkové péče

vyřizuje: **Šikl**, telefon: **415 237 543**
e-mail: **sikl@podborany.net**

Podbořany 15. 2. 2016
Spisová značka VÝSP/3263/2016/Šik
Číslo jednací PAM/3264/2016/Šik
Evidenční č. 3655

Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Ing. Milan Cimr - vedoucí
Mírová 615
441 01 Podbořany

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 21. 1. 2016 oznámení od oznamovatele, kterým je Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany, o zahájení územního řízení ve věci: Centrum zpracování odpadů - areál skládky Vrbička, Nepomyšl, Dětaň na pozemcích parc. č. 304/7, 304/13 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/1, 533/1 v katastrálním území Vrbička.

Předmětem projektu je osazení areálu pro zpracování komunálního odpadu. Technologická linka bude osazena v hale, která bude navazovat na další objekty areálu, který bude osazen uvnitř areálu skládky Vrbička. Centrum se skládá z haly úpravy komunálního odpadu, manipulační plochy, hlavních terénních úprav, retenční nádrže, dešťové kanalizace, splaškové jímky a kanalizace, studny a vodovodu, rozvodů VN a trafostanice, rozvodů NN, zelených ploch a venkovního osvětlení.

Investorem stavby je [REDACTED]

Z hlediska státní památkové péče je

Centrum zpracování odpadů - areál skládky Vrbička, Nepomyšl, Dětaň

přípustná při dodržení následujících připomínek:

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).



3.

Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.

**Obdrží:**

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany

Vlastní



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí


Tel. 415 237 500

Fax 415 237 601

URL: <http://www.podborany.net>

Datová schránka: fh4btis

Váš dopis č. j./ze dne: 14. 11. 2018
Naše č. j.: ŽP/22056/2018/Slá
Poř. č.: Stan-236/18-Slá
Vyřizuje: Ing. Slanařová
Telefon: 415 237 565
E-mail: slanarova@podborany.net
V Podbořanech dne: 08. 01. 2019



Věc: Souhrnné stanovisko k řízení na stavbu: Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička – separace, k. ú. Dětaň a Vrbička

IPOLT CZ, s.r.o., Praha doručil 14. 11. 2018 Odboru životního prostředí Městského úřadu v Podbořanech žádost o stanovisko k výše uvedené stavbě. Navrhovatelem stavby je Skládky Vrbička s.r.o., Podbořany. Jedná se o vybudování technologie separace – třídění komunálního odpadu, jdoucího na skládku Vrbička. Bude postavena hala obdélníkového půdorysu 72 x 24 m, ocelová montovaná. V hale je navržena technologie na zpracování odpadů, vestavba pro sociální zázemí, sklad, velin, rozvodna elektro, dílny, příruční sklady a boxy s prosklením.

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, vydává k předložené žádosti ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních úřadů v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

S O U H R N N Ě S T A N O V I S K O

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší:

Orgán v oblasti odpadového hospodářství (příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- Při výstavbě výše uvedené stavby budou vznikat odpady. Podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní orgán) **vydává k umístění a povolení stavby závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady.** Závazné stanovisko bylo vydáno dne 17. 12. 2018.

Orgán ochrany ovzduší (příslušný podle § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

V uvedené věci nejsme dotčeným orgánem.

- Dotčeným správním orgánem je krajský úřad. Podle § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se závazné stanovisko nevydává podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle jiného právního předpisu. Příslušným úřadem integrované prevence je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek integrované prevence, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Vyřizuje: Ing. Iva Slanařová, tel. 415 237 565



Ochrana přírody a krajiny a ZPF:

Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně přírody“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- Bez připomínek.

Orgán ochrany ZPF (příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

V uvedené věci nejsme dotčeným orgánem.

Vyřizuje: Bc. Lenka Janoušková, tel. 415 237 533

Vodoprávní úřad (věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vodní zákon“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- Platí vyjádření uvedené v Souhrnném stanovisku ze dne 13.8.2015 č.j.: OŽP-Stan-148/15-Sla.

Vyřizuje: Ing. Bc. Martina Bláhová, tel. 415 237 531

Orgán státní správy lesů (příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „lesní zákon“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.


- Realizaci záměru dojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a také k dotčení ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje.
- Ve věci dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa do 50 metrů od jejich okraje je nezbytné požádat orgán státní správy lesů (MěÚ Podbořany) o vydání závazného stanoviska (§ 14 lesního zákona). K žádosti je nutno předložit podklady k jejímu posouzení (projektovou dokumentaci, katastrální mapu se zákresem dotčených pozemků, zdůvodnění žádosti – popis stavby, soupis dotčených lesních pozemků, rozsah a forma dotčení – uvést zda dojde k nutnosti trvalého či dočasného odnětí příp. omezení ve využívání, identifikace pozemků, souhlas vlastníka lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře apod.). Současně požadujeme doložit i dřívější rozhodnutí vydaná orgány státní správy lesů, která odnětí PUPFL povolovala.
- Ve věci přímého dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (jejich odnětí) je nutné jednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, který v minulosti na předmětné pozemky již vydával rozhodnutí o odnětí. Musí být projednána změna těchto rozhodnutí.

Vyřizuje: Ing. František Jurča, tel. 415 237 532


Poučení

Stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení.

Toto stanovisko je platné nejvýše po dobu čtyř let od data jeho vydání.



Příloha:



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany


Odbor životního prostředí

Tel. 415 237 500

Fax 415 237 601

URL: <http://www.podborany.net>

Váš dopis č. j./ze dne: 14. 11. 2018
Naše č. j.: ŽP/22056/2018/Sla
Poř. č.: ZSOd-236/18-Sla
Spisový znak: 249.8
Vyřizuje: Slanařová
Telefon: 415 237 565
E-mail: slanarova@podborany.net
V Podbořanech dne: 17. 12. 2018



Věc: Závazné stanovisko k umístění a povolení stavby: Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička – separace, k. ú. Dětaň a Vrbička

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti společnosti IPOLT CZ, s.r.o. o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě, čímž bude docházet ke tvorbě odpadů, **vydává** podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech, z hlediska nakládání s odpady, **toto**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí **souhlasí s umístěním a povolením stavby Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička – separace, k. ú. Dětaň a Vrbička**, čímž bude docházet ke tvorbě odpadů. Nakládání s odpady je uvedeno v předložené a posuzované projektové dokumentaci společnosti [redacted] zpracované v období: září 2018, zpracoval a hlavní inženýr projektu: Ing. Ipolt, zodpovědný projektant: Ing. Borecký.


Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- **K výstavbě** výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované výše uvedené projektové dokumentaci.
- Podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen **při řízení o vydání kolaudačního souhlasu** předložit dokumentaci - doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). **Žádné prohlášení takovým dokladem není.**

O d ů v o d n ě n í

Podáním žádosti dne 14. 11. 2018 u Městského úřadu v Podbořanech, odboru životního prostředí, požádal IPOLT CZ, s.r.o. o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě. K žádosti byla přiložena výše uvedená projektová dokumentace.

Předmětem stavby je vybudování technologie separace – třídění komunálního odpadu, jdoucího na skládku Vrbička. Bude postavena hala obdélníkového půdorysu 72 x 24 m, ocelová montovaná. V hale je navržena technologie na zpracování odpadů, vestavba pro sociální zázemí, sklad, velín, rozvodna elektro, dílny, příruční sklady a boxy s prosklením.



Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech není samostatným rozhodnutím v správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu příp. speciálního stavebního úřadu, vydává MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.

Podmínky, za kterých byl souhlas udělen, byly orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství stanoveny za účelem ochrany životního prostředí.


Vydání tohoto stanoviska současně nezbavuje investora akce dalších povinností stanovených zákonem o odpadech.


Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů.

P o u č e n í

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Příloha:





MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 531

Fax 415-237 602

URL: <http://www.podborany.net>

IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100

IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00-16.30



Váš dopis zn.:

Ze dne:

9.1.2019

Naše č. j.:

OŽP/204/2019-231/Bla

Zn.:

ŽP/3395/2019/Bla

Vyřizuje:

Ing. Bc. Martina Bláhová

Telefon:

415 237 534

Fax:

415 237 601

E-mail:

blahova@podborany.net

V Podbořanech dne:

12.2.2019

Dle rozdělovníku



Toto rozhodnutí bylo právní mocí

dne 20.2.2019

Zař. j. 20.2.2019

dne 20.2.2019

Bláh

podpis a peč. zveřejně

6556Y

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako **vodoprávní úřad** příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení **posoudil žádost, kterou dne 9.1.2019 podala**

kterou zastupuje

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Centrum zpracování odpadů - areál skládky Vrbička: SO 04 Retenční nádrž, SO 05 Kanalizace dešťová a SO 06 Splašková jímka a splašková kanalizace

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Ústecký

Název obce

Nepomyšl

Názvy katastrálních území

Dětaň, Vrbička

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

parc. č. 304/7 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/1

Číslo hydrologického pořadí

v katastrálním území Vrbička

1-13-03-0580-0-00

Stavební objekty:

SO 04 Retenční nádrž

umístění

Za halou SO 01 v zelené ploše

materiál

Betonová, otevřená, uložená na žb. desce

Objem

76 m³

Akumulovaná voda


Z dešťové kanalizace z ploch a střech areálu

Další objekty na nádrži

Čerpací šachta pro řízené vypouštění

využití

Požární a retenční nádrž

**SO 05 Kanalizace dešťová**

délka 130 m
materiál PVC DN 100 - 500

využití Odvod dešťových vod z prostoru zpevněných ploch a haly SO 01 do navržené retenční nádrže
umístění parc. č. 304/7 v k.ú. Dětaň a na parc. č. 535/1 v k.ú. Vrbička

SO 06 Splašková jímka a splašková kanalizace


Jímka plastová typová se vstupním otvorem pro čerpání
Objem jímky 12,0 m³
kanalizace z kameniny DN 200 s pískovým obsypem
délka 10 m
umístění p.p.č. 304/7 v k.ú. Dětaň
využití splaškové vody ze sociálně-provozní budovy budou svedeny areálovou splaškovou kanalizací do splaškové jímky

Jiné objekty

Název objektu 3 ks uličních vpustí s mříží 500 x 500 mm s kalovým košem a kruhovými litinovými mřížemi DN 600 mm,
8 ks betonových šachet prům. 1000 mm na dešťové kanalizaci a
2 ks revizních šachet DN 400 mm na splaškové kanalizaci

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení pro stavbu „Centrum zpracování odpadů areál Vrbička – třídění, SO 04 Retenční nádrž, SO 05 Kanalizace dešťová, SO 06 Splašková jímka a splašková kanalizace“, kterou vypracoval IPOLT CZ, s.r.o., IČ: 61683175, Ing. Roman Nešpor, ČKAIT 0009670 dne září 2018 číslo zakázky 18 04 07. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
3. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) Pro ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany budou doloženy platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci a to zejména:
 - Doklady o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle § 6, § 7, § 9 a § 10 vyhlášky o požární prevenci, včetně dokladů potvrzujících oprávnění osob, popř. firem k montáži (např. přenosné hasicí přístroje, vnitřní odběrní místa, požární nádrže, paniková klika, apod.)
 - Doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Dokumentaci o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popř. technologických zařízení (např. revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodu).
 - b) V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i, Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K A. Polánka, Husova 678, 438 01 Zatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - c) V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).



- d) Při kolaudačním řízení **prokáže investor**, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.
- e) V souladu s § 53 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., bude pro osobní hygienu zaměstnanců přímo na pracovišti zajištěna tekoucí teplá voda a pro první pomoc a výplach oka tekoucí pitná voda.
5. Před zahájením stavby budou vytýčena veškerá podzemní zařízení i sítě ve spolupráci s jednotlivými správci inženýrských sítí a budou respektovány podmínky provozovatelů jednotlivých sítí a zařízení.
6. V průběhu stavby bude zajištěn řádný přístup a příjezd do všech okolních nemovitostí a na sousední pozemky. Vlastníci sousedních pozemků a staveb budou informováni o zahájení stavby s dostatečným předstihem – nejméně 15 dní předem.
7. V souladu s § 152 stavebního zákona je investor stavby povinen oznámit písemně vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně doložení oprávnění realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.
8. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
9. Veškeré odkryté kabelové rozvody budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich náhodnému nebo úmyslnému poškození.
10. V průběhu prací nesmí být okolí stavby rušeno nadměrným hlukem, vibracemi a prašností nad přípustnou mírou.
11. Případné škody způsobené na cizím majetku, v rámci realizace výše uvedené stavby, je investor povinen hradit dle platných předpisů.
12. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství.
13. Při realizaci stavby nesmí dojít k úniku ropných produktů z mechanismů a tímto ke znečištění půdy.
14. **Stavebník oznámí s dostatečným předstihem, nejméně 15 dní předem, vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby za účelem kontrolní prohlídky stavby:**
- a) položení potrubí kanalizace – před záhozem
- b) uložení retenční nádrže na žb. desku.
15. Pokud dojde ke znečištění komunikací v případě dešťů, je nutné zabezpečit jejich čištění.
16. Před zahájením prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
17. Stavební práce nesmí být zahájeny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Ve smyslu § 122 stavebního zákona je stavebník povinen požádat MěÚ Podbořany – odbor životního prostředí, o kolaudační souhlas a o povolení účelu užívání stavby. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy příslušné doklady a revize, mj. předávací protokol, doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, doklad o provedené zkoušce těsnosti kanalizace v celém rozsahu v souladu s ČSN 75 6909, PD skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, vyjádření správců inž. sítí souběžných a křížujících a zprávu o výsledku odborného dozoru archeologa a doklady uvedené v podmínkách tohoto rozhodnutí.
19. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Odůvodnění:

Dne 9.1.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.



Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 11.2.2019 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Projektovou dokumentaci stavby „Centrum zpracování odpadů areál Vrbička – třídění“ vypracoval IPOLT CZ, s.r.o., IČ: 61683175, Ing. Roman Nešpor, ČKAIT 0009670 dne září 2018 číslo zakázky 18 04 07. Projektová dokumentace stavby řeší:

- Výstavbu části areálu skládky Vrbička, a to Centrum zpracování odpadů - areál skládky Vrbička, kdy se řízení týká objektů SO 04 Retenční nádrž (75,9 m³), SO 05 Kanalizace dešťová (délky 130 m), SO 06 Splašková jímka (objem 12,8 m³) a splašková kanalizace (délky 10 m) a dalších objektů na dešťové kanalizaci: 3 ks uličních vpustí s mříží 500 x 500 mm s kalovým košem, 8 ks betonových šachet prům. 1000 mm a 2 ks revizních šachet na splaškové kanalizaci. Objekt SO 07 Studna a vodovod (délky 350 m) bude zčásti povolen jako stavba nová (bude požádáno o společné územní a stavební řízení na tuto část nového vodovodu od truhlárny po halu) společně s novým vedením NN od haly po studnu a na stávajícím vodovodu od studny po truhlárnu a studni (bude předložen pasport stavby) budou provedeny udržovací práce. Jako zdroj pitné vody bude stávající vrtaná studna, ze které bude vodovodním areálovým řádem napojena sociálně-provozní vestavba haly. Z manipulačních ploch a střechy haly mají být svedeny dešťovou kanalizací do retenční nádrže, která bude zároveň využívána jako nádrž požární. Ze sociálně-provozní vestavby haly budou splaškové vody odvedeny areálovou splaškovou kanalizací do splaškové jímky. Stavba bude umístěna uvnitř areálu skládky Vrbička na parcelách p.p.č. 304/7 v k.ú. Dětaň a p.p.č. 535/1 v k.ú. Vrbička (část dešťové kanalizace a šachta před retenční nádrží). ČHP 1-13-03-0580-0-00.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Žatec z 6.2.2019 č.j.: HSUL-5042-22/ŽA-2015, ev. č.: 64 PD/PRE-Chy/2019
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z 13.12.2018 č.j.: KHSUL 60130/2018
- Vyjádření Městského úřadu Podbořany, odboru investic a památkové péče z 15.2.2016 zn.: VÝSP/3263/2016/Šik
- Závazné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí ze dne 14.3.2016 č.j.: OŽP/5028/2016/Jur
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí ze dne 13.8.2015 č.j.: OŽP-Stan-148/15-Sla
- Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 31.1.2019 č.j.: KUUK/17158/2019/ZPZ a doložka právní moci ze dne 1.2.2019 č.j.: KUUK/18213/2019/ZPZ

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Podbořany, stavební úřad, oddělení – obecný stavební úřad územní rozhodnutí pod spis.zn. SÚ/2016/328/327/Cm dne 29.3.2016, které nabylo právní moci dne 23.4.2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.


Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městys Nepomyšl

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se vyjádřili a podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky týkající se vodovodu a studny nebyly začleněny mezi podmínky tohoto rozhodnutí.




Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem 3300 Kč byl zaplacen dne 25.1.2019.

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., IDDS: kvvshgi, kterou zastupuje IPOLT CZ, s.r.o., IDDS: 23bct4k

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

2. Městys Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy

Dotčené orgány (na dodejku):

3. MěÚ Podbořany, oddělení - obecný stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany


4. MěÚ Podbořany, odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

5. MěÚ Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n

7. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n





MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 531

Fax 415-237 602

URL: <http://www.podborany.net>

IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100

IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00–16.30

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10.1.2021

Naše č. j.: OŽP/159/2021-231/Bla

Zn. ŽP/2680/2021/Bla

Vyřizuje: Ing. Bc. Martina Bláhová

Telefon: 415 237 531

Fax: 415 237 601

E-mail: blahova@podborany.net

V Podbořanech dne: 4.2.2021

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako **vodoprávní úřad** příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a **speciální stavební úřad** příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve **správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10.1.2021 podala**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

prodlužuje

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona povolení:

Centrum zpracování odpadů - areál skládky Vrbička: SO 04 Retenční nádrž, SO 05 Kanalizace dešťová a SO 06 Splašková jímka a splašková kanalizace

kteřé vydal vodoprávní úřad Městského úřadu Podbořany, odbor životního prostředí pod č.j.: OŽP/204/2019-231/BI (zn.: ŽP/3395/2019/Bla) dne 12.2.2019, a které nabylo právní moci dne 20.2.2019 (dále jen "povolení")

na dobu 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Povolení jinak zůstává beze změny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Odůvodnění:

Dne 11.1.2021 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti povolení, jehož platnost byla stanovena na 2 roky od nabytí právní moci (platnost do 20.2.2021). Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.


Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 29.1.2021 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- XXX

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s



účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.


Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.2.2021.

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):


1. [Redacted]

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

3. Městys Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy
sídlo: Nepomyšl č.p. 102, 439 71 Nepomyšl

Dotčené orgány (na dodejku):

4. Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
5. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
6. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
7. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
8. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n
sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1



Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2020/3711/Cm
Č.J.: SÚ/25930/2020/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 24.11.2020

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ



(dále jen "žadatel") podal dne 21.8.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:


**Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička - Pilotní
projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 304/7 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/1 v katastrálním území Vrbička. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- Předmětem záměru je vybudování technologie depolymerizace směsného plastu. Plast bude navážen na příjmovou část technologie, nakladačem přes násypku a dopravník plněn do drtiče, kde bude nadrcen na frakci 25x25 mm. Následně půjde drť na optický separátor, kde bude oddělena PVC a dle požadavku provozu na druhé pozici separátoru další frakce (např. PET). Dále bude plastová směs vedena přes vibrační síto, kde bude oddělena drobná frakce do 5 mm. Konečný materiál pro depolymerizaci uložen ve dvou zásobních dopravnících, ze kterých bude plněna depolymerizační jednotka s výkonem 50 t/rok.
- Výsledkem depolymerizace bude procesní plyn, procesní olej a pevný zbytek-uhlík. Plyn bude čištěn, skladován v plynojemu a následně spalován v systému mikroturbíny za vzniku elektrické a tepelné energie. Zbytkový olej bude skladován v dvouplášťové venkovní nádrži. Odpadní teplo z mikroturbíny bude využito ve vlastní technologii depolymerizace. Produkovaný odpadní uhlík bude chlazen, ukládán v kontejnerech.
- Technologie bude osazena v ocelové hale. Samostatně bude osazen plynojem, bezpečnostní fléra a nádrž na olej, včetně stáčecího místa.
- Depolymerizační jednotka bude pracovat v pracovní dny Po-Pá v přerušovaném provozu, v případě kontinuálního provozu tj. 250 pracovní dnů/rok, bude výkon technologie 0,2 t/den (8 prac. hodin).





- Při předpokladu ročního výkonu 50.000 kg spotřebuje technologie depolymerizace za toto období cca 24.000 kWh elektrické energie.
- **Bude se jednat o pilotní zařízení, které bude sloužit pouze k výzkumu a vývoji.**

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

20.12.2020.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, úřední dny Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. a Čt. 7,00 - 15,00 hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin).


Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.


Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.




otisk úředního razítka





Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)



Dotčené orgány státní správy(doporučeně)

Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01
Podbořany

Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01
Podbořany

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, Mírová
č.p. 615, 441 01 Podbořany


Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n


sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n

sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

vlastní





Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2020/3711/Cm
Č.J.: SÚ/28256/2020/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 21.12.2020


Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 8.1.2021
Zápis proveden v Podbořanech
dne 8.1.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21.8.2020 podal

(dá

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r


na stavbu:

**Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička - Pilotní projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum
Nepomyšl, Dětaň**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 304/31 (ostatní plocha) v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrbička.

Stavba obsahuje:

- Bude se jednat o pilotní zařízení, které bude sloužit pouze k výzkumu a vývoji.
- Předmětem záměru je vybudování technologie depolymerizace směsného plastu. Plast bude navážen na příjmovou část technologie, nakladačem přes násypku a dopravník plněn do drtiče, kde bude nadrcen na frakci 25x25 mm. Následně půjde



drť na optický separátor, kde bude odděleno PVC a dle požadavku provozu na druhé pozici separátoru další frakce (např. PET). Dále bude plastová směs vedena přes vibrační síto, kde bude oddělena drobná frakce do 5 mm. Konečný materiál pro depolymerizaci uložen ve dvou zásobnících dopravnících, ze kterých bude plněna depolymerizační jednotka s výkonem 50 t/rok.

- Výsledkem depolymerizace bude procesní plyn, procesní olej a pevný zbytek-uhlík. Plyn bude čištěn, skladován v plynojemu a následně spalován v systému mikroturbíny za vzniku elektrické a tepelné energie. Zbytkový olej bude skladován v dvouplášťové venkovní nádrži. Odpadní teplo z mikroturbíny bude využito ve vlastní technologii depolymerizace. Produkovaný odpadní uhlík bude chlazen, ukládán v kontejnerech.
- Technologie bude osazena v ocelové hale. Samostatně bude osazen plynojem, bezpečnostní fléra a nádrž na olej, včetně stáčecího místa.
- Depolymerizační jednotka bude pracovat v pracovní dny Po-Pá v přerušovaném provozu, v případě kontinuálního provozu tj. 250 pracovní dnů/rok, bude výkon technologie 0,2 t/den (8 prac. hodin).
- Při předpokladu ročního výkonu 50.000 kg spotřebuje technologie depolymerizace za toto období cca 24.000 kWh elektrické energie.

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 - Hala technologie

Stavební řešení:

Navržený objekt/areál je umístěn v jihozápadní části areálu skládky, v návaznosti na areály Polybet a separace. Hala má půdorys rozměrů 46,3 x 24,6 + 14,6 x 12,0 m a mírnou sedlovou střechu s hřebeny ve výšce +11,3 m, modulových rozměrů 6,0m. Světlá výška haly je 8,5 m.

Navržená hala bude přístupná z nově budovaných areálových komunikací.

Konstrukční systém je navržen ocelový montovaný. Sloupy jsou z ocelových profilů IRE 400. Střešní konstrukci tvoří sedlové ocelové příhradové vazníky. Minimální výška 800 mm a maximální výška 2400 mm.

Objekt je založen plošně na železobetonových monolitických patkách s kotvením ocelových sloupů

Elektroinstalace:

Hlavní přívod

Z hlavní rozvodny separace budou vedeny kabely typu CYKY 3x240+120 + CYKY 7x1,5 do hlavní rozvodny RH-DP umístěné v hale separace. Hlavní a podružné rozváděče jsou řešeny jako oceloplechové, skříňové, jednostranné, s dveřmi.


Vodovod:


Vodovodní Přípojka pro oční sprchu bude napojena na nový vodovodní areálový rozvod PE 63. Tento vodovodní řad je napájen vodou ze stávající studny.

Napojení na areálový vodovodní rozvod PE 63 se provede v betonových šachtách univerzálním navrtávacím pasem, výrobce HAWLE se šoupětem pro vodovodní přípojky 1". Toto potrubí PE 63 vodovodních přípojek bude využíváno i pro požární účely.

Potrubí přípojky pro oční sprchy je navrženo z trubek HDPE 32x3,0 (HDPE 100 SDR 11 PN 16). Potrubí bude opatřeno certifikátem na pitnou vodu.

Požární vodovod bude napojen na automatickou tlakovou stanici (ATS) s retencí 2,0 m³, která bude zásobována ze stávající vrtané studně. Jako záloha bude sloužit





venkovní retenční nádrž o objemu 60m³. Požární voda bude dopravována ke dvěma vnitřním nástěnným hydrantům s hadicí, které budou umístěny na vnitřních obvodových stěnách. Potrubí je navrženo z potrubí PE 63 v délce 72,0 m od napojení na stávající vodovod, který je v šachtě před halou separace.

Kanalizace:

Svody ze střechy haly budou napojeny na dešťovou kanalizaci areálu. Splaškové vody nebude objekt ani areál produkovat.

Vzduchotechnika:

V hale je vzduchotechnika navržena k celkovému provětrávání haly a částečnému odvodu letní tepelné zátěže. Hala je větrána podtlakově, s výměnou přibližně 2x za hodinu.

SO 02 - Manipulace oleje a plynu

Základy nádrže na olej:

- základ 500 x 2.000 mm (pasy patek je možné propojit)
- založení do nezámrzné hloubky 900 mm + podkl. Beton 100 mm + štěrkodrt' 150 mm
- konstrukční výztuž pasu 8 x R14 10 505 + třmínky R8 po 400 mm
- beton C20/25
- základová deska pod základy jednotlivých nádrží: beton C20/25 + 2x KARI 4x150x150, tl 200mm

Kondenzační jímka:

- stěny i dno tl. 200 mm, beton C20/25
- výztuž R 10505, procento vyztužení 1,5%,
- obsyp štěrkopísem,
- pod dnem podkl. Beton 100 mm + štěrkodrt' 150 mm

Plynojem:

- základový pas šířky 600 mm dle výkresu
- do nezámrzné hloubky 800 mm + podkl. Beton 100 mm + štěrkodrt' 150 mm
- konstrukční výztuž pasu 6 x R12 10 505 + třmínky R8 po 400mm
- beton C20/25,
- deska kolem pasu: beton C20/25 + 2x KARI 4x150x150, tl 200 mm

SO 03 - Manipulační plochy

Manipulační plochy budou nově s asfaltovým povrchem ACO 11. Manipulační plochy budou provedeny v různé šíři. Příčný sklon ploch bude jednostranný 2,0% a u vjezdů se příčný sklon bude lišit. Manipulační plochy budou ohraničeny silničními obrubníky o rozměru 150x1000x250 mm, které budou zvýšeny o 120 mm nad niveletou manipulačních ploch.

SO 04 - Zelené plochy Trávník

1850 m²

Mulčování stromů 50 m² Celkem


1900 m²


Příprava půdy - navazuje na terénní úpravy a doplnění ornice

Odplevelení - plochy se chemicky odplevelí totálním herbicidem.

Plošná úpravy terénu - provede se jemná modelace terénu s odstraněním uhynulého plevelu a případných větších kamenů.

Uhrabání - plocha se uhrabe, odstraní se případné stavební zbytky a kameny větší než 4 cm.



**SO 05 - Kanalizace dešťová**

Dešťová kanalizace bude provedena dvěma gravitačními přípojkami v délkách 77,28 m a 89,80 m, které budou napojeny na stávající stoky dešťové kanalizace. Tato dešťová kanalizace je zaústěna do retenční nádrže (RN) o objemu 60m³. Dále je řešen přepad z RN do vsaku, který bude proveden o délce 253,50 m. Na tuto gravitační kanalizaci budou napojeny svody ze střech, uliční vpustě a odvod od očních sprch umístěných v hale. Na svodech ze střechy budou osazeny lapače střešních splavenin - Geiger. Uliční vpustě budou opatřeny kalovými koši. Dešťová kanalizace (dešťové přípojky) a přepad z RN budou provedeny z potrubí PVC DN 300. Na lomových bodech budou umístěny betonové šachty o průměru 1,0 m s litinovými poklopy.

SO 06 - Vodovod

Napojení na areálový vodovodní rozvod PE 63 se provede v betonových šachtách univerzálním navrtávacím pasem, výrobce HAWLE se šoupětem pro vodovodní přípojky 1". Toto potrubí PE 63 vodovodních přípojek bude využíváno i pro požární účely. Hloubka uložení přípojky bude cca 1,2-1,6 m a min. spád 0,3 %. Šířka výkopu rýhy min. 0,6 m, v místě napojení na vodovodní řad rozšíření výkopu 1,5 x 1,5 m. Potrubí vodovodní přípojky bude podsypáno pískem min. 10 cm a nad potrubím proveden obsyp do výše 20 cm. Zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou, hutněnou po 30 cm.

SO 07 - Rozvody NN

Přívod z transformátoru 22/0,4 kV, hlavní rozváděče objektu RH technologické rozváděče patrové podružné rozváděče, TN-S, 400/230 V, 50 Hz veškeré podružné silnoprůdové rozvody.

Z hlavního rozváděče separace bude do hlavní rozvodny přivedeno zemí přívodní vedení 4x kabel CYKY 3x240+120. Dále je položen ovládací kabel CYKY 7x1,5 pro přenos signálu čtvrt hodinového maxima, případně sazby. Kabely budou vedeny v rostlém terénu a pod komunikací.

Spolu s trasou bude mimo kabelové lože veden zemnicí pásek FeZn 30x4 mm. Krytí kabelů bude 0,7 m pod trávníkem. Pod komunikací a vjezdy do haly budou kabely uloženy v korugovaných obetonovaných chráničkách KOPODUR KD 09200, Kopoflex 110, 63 mm v hloubce 1 m pod povrchem.

SO 08 - Venkovní osvětlení

V rámci osvětlení zpevněných ploch je třeba instalovat nové venkovní osvětlení. Jsou navržena svítidla se zdrojem LED z výrobního programu Artechnic - Schreder VOLTANA 2 - 5.

Napojovacím bodem pro nové rozvody osvětlení je rozvaděč RH - pole R3, ve kterém je stykač, který je spínán systémem snímání intenzity denního osvětlení.

Na stožárech o výšce 10m budou instalována svítidla LED s asymetrickou charakteristikou.

PROVOZNÍ SOUBORY**PS 01 - Příprava materiálu pro depolymerizaci**

Směsný plast bude navážen na příjmovou část haly technologie, nakladačem bude plněn do násypky a dopravníkem plněn do drtiče, kde bude nadrcen na frakci 25x25 mm. Následně půjde drť na optický separátor, kde bude odděleno PVC a dle požadavku provozu na druhé pozici separátoru další frakce (např. PET). Dále bude plastová směs vedena přes vibrační síto, kde bude oddělena drobná frakce do 5 mm. Konečný materiál pro depolymerizaci uložen ve dvou zásobních dopravnících, ze kterých bude plněna depolymerizační jednotka.



PS 02 - Depolymerizační jednotka

Termická depolymerizace je způsob materiálového a energetického využití zbytkových materiálů. Hovoříme o fyzikálně chemickém endotermickém procesu, který vzniká v anaerobních prostředí v různých fázích při teplotách v rozsahu od 300 do 2.000 °C, v našem případě se jedná o nízkoteplotní až středněteplotní depolymerizaci v rozsahu teplot od 380 do 850 °C. Tyto teploty přesahují limity termické stability polymerních (uhlovodíkových) řetězců plastů, dochází při nich k jejich rozpadu (suchá destilace) a ke vzniku nízkomolekulárních produktů (procesního plynu C1 - C4 a procesní kapaliny £ C5 - C18) a pevného zbytku (čistý anorganický uhlík).

Pro tuto variantu je technologie vybavena nízkoteplotním reaktorem o průměru 600 mm, který je vybaven zónami indukčního ohřevu s elektronickou lineární termostatickou regulací.

Technologie termické depolymerizace je vyvinuta a konstruována jako bezodpadová, tzn. že veškeré získané produkty lze beze zbytku využít. Konstrukce technologie je kontinuální. Retorta technologie se všemi prvky ohřevu je uzavřena ve standardním kontejneru ISO40, který je hermeticky uzavřen.

Reakce uvnitř retorty probíhá bez přístupu vzduchu a nedochází tedy k procesu spalování

PS 03 - Plynové hospodářství

Z retorty vystupuje aerosol, která je veden do přilehlého kontejneru ISO20, který je hermeticky uzavřen - tento je integrální součástí kontejneru depolymerizace. Aerosol jde do odlučovače, kde se dělí na plynnou část a suspenzi.

Plynná část - procesní plyn je meziproduktem procesu depolymerizace a v kontejneru dochází k jeho čištění. Je vhodný pro spalování a proměnu ve speciálních zařízeních (turbína, kogenerační jednotka, hořáky) na jiný druh energie.

Plyn je veden do dvoumembránového nízkotlakého plynojemu, který je určen pro skladování plynu.

Plynovod procesního plynu:

Plyn vzniká v depolymerační jednotce. Z jednotky vystupuje plyn potrubím DN50, které se postupně zvětší až na DN150. Tímto potrubím je plyn veden až do plynojemu. Na výstupu z budovy je osazen HUP. Mimo budovu je potrubí vedeno nad zemí po potrubních sloupech až k plynojemu, kde je svedeno do zemní jímky kondenzátu a dále do plynojemu. Výstup plynu z plynojemu o světlosti DN150 je rozbočený v jímce kondenzátu na trasu k hořáku plynu a na trasu do mikroturbíny. Obě trasy jsou vedeny nad zemí po potrubních sloupech.

Trasa do mikroturbíny je před vstupem do haly osazena HUP. Potrubí vede do energobloku, kde je umístěný zvyšující plynový ventilátor. Z ventilátoru je vedeno páteřní potrubí DN150 mikroturbínám, ze kterého je mikroturbína připojena potrubím DN50/32.

Trasa k hořáku plynu je přivedena potrubím DN150 do zvyšující plynového ventilátoru, ze kterého je hořák připojený potrubím DN100.

PS 04 - Energetické hospodářství


Bude tvořeno energoblokem, obsahujícím 1 ks turbíny, která spaluje procesní plyn vedený přes venkovní plynojem. Turbína vyrábí elektrickou energii, která bude využita pro provoz technologie a tepelnou energii, která je využívána k výrobě chladu, zbývající část tepla bude mařena.

Bude použita mikroturbína Capstone C65, která má při maximálním výstupním výkonu deklarovaný příkon v energii vstupního plynu 224,12 kW a generuje 65 kW elektrické energie a 120-130 kW tepelné energie.

PS 05 - Olejové hospodářství

V kontejneru čistící jednotky ISO20 je suspenze oddělená z aerosolu/procesní





kapalina chlazená, kumulována v provozní nádobě a potrubím vedena do olejového hospodářství. Toto bude procházet halou technologie, vně budovy bude vedeno na podpěrných konzolách ke skladovací dvouplášťové nádrži s objemem 30.000 litrů. Nádrž je umístěna na betonovém základu. Olej z nádrže je veden dalším potrubím na stáčecí místo. Výdejní/stáčecí místo bude osazeno kontejnerem, který bude vybaven výdejním zubovým olejovým čerpadlem, měřením vydaného oleje průtokoměrem. Materiál potrubí - nerez 17 240, potrubí nebude izolováno

PS 06 - Uhlíkové hospodářství

Pevný zbytek obsahuje uhlík, popeloviny a minerální látky, které mohou být přítomné ve vstupním materiálu od začátku. Je bez obsahu těkavých látek.

Zbytkový uhlík vychází z kontejneru depolymerizace chladícím šnekovým dopravníkem v teplotě do 40°C, který navazuje na redlerový dopravník. Dopravníkem je uhlík přepraven do uzavřeného kontejneru.


- Ostatní je uvedeno v projektové dokumentaci.


II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres č. 3 Koordinační situace v měřítku 1 :1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.


III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:


1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; IPOLT CZ, s.r.o., IČ: 616831175, Strojírenská 260, 155 21 Praha 5; Hlavní inženýr projektu-Ing. Ipolt, Zodpovědný projektant-Ing. Borecký, Stavební řešení-Ing. Ipolt, Ing. Carda, Technologické řešení-Ing. Ipolt, Statické řešení OK-Ing. Borecký, PBŘ-L. Klímová, Elektroinstalace-Ing. Altera, Zdravotechnika, plochy-A. Jambor, Vzduchotechnika-K. Marek, Životní prostředí-Ing. Morávek, Koordinace-Ing. Ipolt; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškeré změny musí být předem projednány se stavebním úřadem a projektantem.
3. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci rozhodnutí a ukončit nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník předem oznámí písemně stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženým výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor).
5. Stavba bude opatřena cedulí „Stavba povolena.“ Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí. Stavebník je povinen jej před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.







6. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
7. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude kdykoliv k dispozici při provádění kontroly stavby.
8. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 265/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 156 SZ.
9. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 88/2016 Sb., a nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
11. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
12. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit (např. při plánovaných kontrolních dnech na stavbě).
13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Výkopy, základy
 - b) Montáž ocelové haly,
 - c) Osazení technologie
14. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Při výstavbě nesmí docházet k nadměrnému znečišťování okolních komunikací. Stavebník zajistí dostatečné množství účinné techniky pro čištění vozovek dotčených komunikací a dostatečné čištění vozidel vjíždějících na pozemní komunikace dotčené stavbou.
16. Stavební ani výkopový materiál nesmí být skladován na silničním pozemku.
17. Veškeré škody vzniklé na cizím majetku bude investor hradit dle platných předpisů.





18. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství.
19. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice ÚK, pracoviště Louny ze dne 22.6.2020, čj.. KHSUL 33831/2020:
- 1/ Stavebník předloží orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení projektovou dokumentaci zařízení staveniště, včetně způsobu zajištění zásobování pitnou a teplou vodou na pití a pro účely osobní hygieny zaměstnanců,
 - 2/ Stavebník předloží orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení prováděcí projektovou dokumentaci.
 - 3/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, Louny protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky kráceného rozboru vzorku pitné vody odebraného z nejvzdálenějšího místa od napojení na areálový vodovod ve směru toku nového vodovodu. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechniky a její provozní řád. Podmínka vychází z požadavků zajištění dostatečného a funkčního nuceného větrání dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 - 5/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží provozní řád čištění a údržby osvětlovacích soustav pro denní a umělé osvětlení dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 - 6/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží doklad o shodě potrubí použitého k výstavbě vodovodu, dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. ve smyslu § 5 zákona č. 258/2000 Sb.
 - 7/ V době zahájení zkušebního provozu bude plně funkční také hygienické zázemí zaměstnanců navržené v sousední hale separace /šatna, sprchy, umývárna, denní místnost /.
 - 8/ Během zkušebního provozu zaměstnavatel zajistí měření a vyhodnocení všech rizikových faktorů pracovních podmínek zaměstnanců obsluhy technologie depolymerizace a na základě výsledků těchto měření zpracuje kategorizaci prací.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Podbořany – Odboru investic a památkové péče ze dne 4.2.2019, čj.: INV/2606/2019/Šik:
- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální





muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
- Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ze dne 18.5.2020, čj.: ZSOd-075/20-Sla.
22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů ze dne 22.12.2020, čj.: ŽP/28302/2020/Jur.
23. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, ze dne 27.10.2020, čj.: ŽP/21612/2020/Sla:


Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší:


Orgán v oblasti odpadového hospodářství (příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“):

- Při výstavbě výše uvedené stavby budou vznikat odpady. Podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní orgán) vydává k umístění a povolení stavby závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Závazné stanovisko bylo vydáno dne 18. 05. 2020, č. j.: ZSOv-075/20-Sla.
- Kolaudace výše uvedené stavby: Podle § 14 odst. 5 zákona o odpadech kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1. Podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Příslušným krajským úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Orgán ochrany ovzduší (příslušný podle § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

- Předložená projektová dokumentace předpokládá, že vybudovaná depolymerizace bude využívána pouze pro vývoj a výzkum podle § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší. Depolymerizace je tepelné zpracování odpadu, které může být podle § 19 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, v platném znění, považováno za tepelné zpracování odpadu





prováděné výhradně za účelem výzkumu a vývoje nebo zkoušení nových procesů tepelného zpracování odpadu, pokud je množství zpracovaného odpadu menší než 501 za rok a cílem je zlepšení procesu tepelného zpracování odpadu. Příslušným orgánem dozoru nad dodržováním výše uvedených povinností je Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP), ČIŽP je oprávněna zkoumat a ověřovat to, zda jsou naplněny všechny definiční znaky činnosti zaměřené výhradně na výzkum, vývoj nebo zkoušení nových výrobků a procesů. Provozovatel je proto povinen poskytovat ČIŽP součinnost, zejména dostatečné doklady potvrzující charakter zařízení v daném čase a rovněž umožnit přímou kontrolu zařízení při jeho provozu. Pokud nebudou povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší dodrženy, bude se podle Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Vyjmenované stacionární zdroje, jednat o vyjmenovaný stacionární zdroj a provozovatel se bude vystavovat možnosti zahájení přestupkového řízení Českou inspekcí životního prostředí. Proto je nutné požádat Krajský úřad Ústeckého kraje a ČIŽP o vyjádření k výše uvedenému projektu, zda naplňuje všechny definiční znaky činnosti zaměřené výhradně na výzkum a vývoj tak, aby se nejednalo o vyjmenovaný zdroj. K žádostem o vyjádření k výše uvedenému projektu (záměru) je třeba předložit projektovou dokumentaci a dokumentaci se zadáním výzkumného projektu, kde budou podrobně uvedeny předpokládané vstupy, výstupy, rizika a jejich minimalizace a řešení, časové ohraničení projektu a především parametry, které budou zkoumány a měřeny tak, aby výsledky (koncentrace řady znečišťujících látek) mohly sloužit (mimo jiné) pro přímá porovnání s požadavky, které zákon o ochraně ovzduší zavádí pro běžný režim zařízení tohoto typu po ukončení výzkumného projektu (ať už v podobě tepelného zpracování odpadu a spalování odpadu nebo výroby pyrolyzního plynu a jeho spalování v režimu běžného spalovacího zdroje). I když projekt depolymerizace nebude provozován v režimu zdroje znečišťování ovzduší, bude platit § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Ochrana přírody a krajiny a ZPF:

Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů, dále ien „zákon o ochraně přírody“):


- Vzhledem k tomu, že je stavba plánována na pozemku, kam zasahuje Ptačí oblast a také těsně sousedí s Evropsky významnou lokalitou Doupovské hory, je nutné posouzení vlivu stavby na tyto lokality. Příslušným úřadem k vydání tohoto posouzení je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Vodoprávní úřad (věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, dále ien „vodní zákon“):

- Dne 15.3.2019 pod č.j.: OŽP/1020/2019-231/Bla byla ověřena Městským úřadem Podbořany, odborem životního prostředí zjednodušená dokumentace (pasport) stavby "Studna hl. 52,5 m a vodovod délky 522,5 m (od studny k bývalé truhlárně) na p.p.č. 533/7, 533/6, 630/1, 630/2, 630/3, 996/1, 694/32, 694/31, 694/28, 694/38,






694/11, 694/26, 694/22, 694/23 a 694/12 v k.ú. Vrbička" a dne 3.4.2019 pod č.j.: OŽP/669/2019-231/Bla byl vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „udržovacích prací vodního díla - SO 05 stávající vodovod a studna pro areál Sklárky Vrbička" na pozemku parc. č. 533/6, 533/7, 630/1, 630/2, 630/3, 694/11, 694/12, 694/22, 694/23, 694/26, 694/28, 694/31, 694/32, 694/38, 996/1 v katastrálním území Vrbička, kde byl žadatel upozorněn na nutnost splnění podmínek. Mimo jiné se jedná o podmínky, že:


- V případě výměny porušeného vodovodního potrubí musí být nahrazeno novým, které odpovídá vyhlášce č. 409/2005 Sb. (doklady o shodě potrubí budou předloženy k žádosti o zkušební provoz vodovodu). Tento dokument nenahrazuje případná rozhodnutí jiných správních úřadů.
- Bude provedena zkouška vody přiváděná ze studny a tato bude předložena ke zkušebnímu provozu (protokol o zkoušce zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru s výsledky rozboru teplé vody).
- Bude požádáno o zkušební provoz na celý vodovod (novou část od objektu sklárky Vrbička po bývalou truhlárnu společně se stávající částí vodovodu od bývalé truhlárny až po stávající studnu).
- Povolení k nakládání s podzemními vodami - odběru ze stávající studny na p.p.č. 694/34 v k.ú. Vrbička tedy není zatím možný bez provedení výše uvedených skutečností. Dále opakovaně upozorňujeme na to, že při stanovení vydatnosti zdroje nelze vycházet z čerpací zkoušky z roku 1962, ale je nutný nový hydrogeologický posudek, který vyhodnotí současný stav z hlediska navrhovaných limitů.
- Dále je v Souhrnné technické zprávě uvedeno v kapitole B.1 odst. k) na straně 11 k pitné vodě, že „Voda bude zásobovat sociálně provozní vestavbu haly areálu separace a na tuto bude napojena přípojka vody pro potřeby areálu depolymerizace." Nikde dále není uvedeno, o jaké potřeby se jedná, a jak se bude s odpadní vodou nakládat. V navrhovaných parametrech v odst. g) kanalizace splašková není vůbec uvedena, naopak na str. 21 v kapitole „Kanalizace" je uvedeno, je splaškové vody nebude objekt ani areál produkovat. Toto je nesoulad v PD, který je nutno opravit.

Orgán státní správy lesů (příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „lesní zákon“):

- Umístěním a realizací stavby dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje.
- Je tedy nezbytné požádat orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska (§ 14 lesního zákona). K žádosti je nutno předložit podklady k jejímu posouzení [projektovou dokumentaci, katastrální mapu se zákresem dotčených pozemků, zdůvodnění žádosti - popis stavby, soupis dotčených lesních pozemků, rozsah a forma dotčení - uvést zda dojde k nutnosti trvalého či dočasného odnětí příp. omezení ve využívání, identifikace pozemků, příp. také souhlas vlastníka lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře apod.). Závazné stanovisko bylo vydáno dne 22.12.2020, č.j.: ŽP/28302/2020/Jur.

24. Dle § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.





25. Stavebník po dokončení stavby podá žádost o zkušební provoz v souladu s podmínkami závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, ze dne 22.6.2020, č.j. KHSUL 33831/2020 a podmínkami Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, ze dne 27.10.2020, č.j.: ŽP/21612/2020/Sla. Budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (geometrické zaměření, doklad o uložení suťi a obalového materiálu, příslušné revize, povolení provozu Krajským úřadem Ústeckého kraje, atd.), a tyto v rámci řízení o zkušebnímu provozu stavby budou předloženy stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům.
26. Stavebník po dokončení a vyhodnocení zkušebnímu provozu podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona, ke které budou doloženy zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1 vydal dne 17.12.2018, č.j. 4234/ZPZ/2018/V-3254, „Souhrnné vyjádření“ k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení „Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička-depolymerizace“.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 47 odst. 1 písm. b) a dle pravomoci dané § 48a odst. 1 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydal dne 30.6.2020 pod č.j.: KUUK/105542/2020 Rozhodnutí, kterým se mění podle § 16 odst. 4 lesního zákona rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa KUUK, odboru životního prostředí a zemědělství jednacím č. 535/06; zn.: 61431/2006, ZPZ ze dne 5.5.2006, změněného rozhodnutím sp. zn.: KUUK/12245/2019/ZPZ; jednacím č. KUUK/17158/2019/ZPZ; JID: 21564/2019/KUUK ve věci pro pokračování provozu skládky komunálního odpadu Vrbička.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:





Odůvodnění:

Dne 21.8.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 20.12.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou





ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 17 Podbořany – souhrnné stanovisko ze dne 27.10.2020, čj.: ŽP/21612/2020/Sla
- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 17 Podbořany – orgán v oblasti odpadového hospodářství – závazné stanovisko ze dne 18.5.2020, čj.: ZSOd-075/20-Sla
- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů, Mírová 615, 441 17 Podbořany – závazné stanovisko ze dne 22.12.2020, čj.: ŽP/28302/2020/Jur.
- MěÚ Podbořany, Stavební úřad, Oddělení – úřad územního plánování, Mírová 615, 441 17 Podbořany – závazné stanovisko ze dne 14.11.2020, čj.: SÚ/22075/2018/Her,
- MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 17 Podbořany – vyjádření ze dne 4.2.2019, čj.: INV/2606/2019/Šik,
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého U města Chersonu 1429/7, 434 01 Most 1, vyjádření ze dne 2.10.2020, čj.: SBS 34023/2020/OBÚ-04/1, stanovisko ze dne 2.10.2020, čj.: SBS 34023/2020/OBÚ-04/1
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, dne 6.11.2020, čj.: HSUL-4397-3/ŽA-2020, Ev.č. 512 PD/PRE-Kn/2020
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, 22.6.2020, čj.: KHSUL 33831/2020,
- SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., Partyzánská č.p. 93, 441 01 Podbořany, souhlas s realizací stavby, dne 7.9.2020,
- Kaolin Hlubany, a.s., Hlubany č.p. 63, 441 01 Podbořany, souhlas s umístěním ze dne 12.5.2020, nz.: 12/05/2020 KH.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:


- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.


Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- xxxx

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.



**Poučení účastníků:**


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



otisk úředního razítka

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl vyměřen.

Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)







Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n


sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n

sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

vlastní





Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601


SPIS. ZN.: SÚ/2020/3711/Cm
Č.J.: SÚ/693/2021/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 8.1.2021

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako příslušný správní orgán Vám sděluje,
že rozhodnutí č.j. SÚ/28256/2020/Cim ze dne 21.12.2020

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů **dne 8.1.2021** a je vykonatelné.




Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)



vlastní





Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – úřad územního plánování
Mírová 615, 441 01 Podbořany

SPIS. ZN.: SÚ/3744/2018/He
Č.J.: SÚ/22075/2018/Her
VYŘIZUJE: I. Herejková
TEL.: 415 237 538
E-MAIL: herejkova@podborany.net
DATUM: 14.11.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička - depolymerizace“

který obsahuje:

v areálu skládky bude vybudován otevřený přístřešek s technologií depolymerizace, olejových nádrží, mikroturbín a nakládání s odpadním uhlíkem. Mimo přístřešek bude osazen plynojem a bezpečnostní fléra a zbudováno další nezbytné příslušenství. Celá stavba bude propojena s provozem skládky a bude napojena na stávající TI,

na pozemku parc.č. 304/7 v k.ú. Dětaň a 535/1 v k.ú. Vrbička.


Orgán územního plánování předmětný záměr přezkoumal a vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") toto **závazné stanovisko**:

záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako dotčený orgán, obdržel dne 26.10.2018 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru: „Centrum zpracování odpadů, areál Vrbička - depolymerizace“, kterou podal

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

projektová dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval: IPOLT CZ, s.r.o., Strojírenská č.p. 260/14, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517, IČ: 61683175, především výkres C.2 Katastrální situace 1:2000 a část technické zprávy.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel úřad územního plánování jako orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č.1 PÚR ČR, schválené Usnesením vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č.1 PÚR ČR ze dne 15.4.2015,
- Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly vydány dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011 formou opatření obecné povahy čj. UPS/412/2010-451 a nabyly účinnosti dne 20.10.2011 (dále jen „ZÚR“), a dále z Aktualizace č.1 ZÚR ÚK ze dne 24.4.2017 pod č. usnesení 022/4Z/2017, která nabyla právní moc dne 20.5.2017,
- územního plánu ÚP Nepomyšl vydaného v roce 2006,
- územního plánu ÚP Vroutek vydaného dne 30.11.2015 s nabytím účinnosti dne 16.12.2015,

a dalších podkladů, které byly využity pro vydání závazného stanoviska, např. :

- Územně analytické podklady SO ORP Podbořany.

Přezkoumání záměru:

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst.3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoli.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad s politikou územního rozvoje:**


- Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v dotčeném území neřeší, záměr se, věci řešených v Politice územního rozvoje ČR, nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru se zásadami územního rozvoje:**

- Platné Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje záměr v dotčeném území neřeší, záměr se, věci řešených v ZÚR ÚK, nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s územním plánem:**

- Platný územní plán ÚP Nepomyšl není v souladu s vydanými ZÚR ÚK. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s platným územním plánem ÚP Nepomyšl neboť se jedná o objekt a zařízení související s provozem stávající skládky TKO.
- Platný ÚP Vroutek je v souladu se ZÚR ÚK. Záměr se nachází v zastavitelné ploše VP2 – rušící výroba a skladování. Tato plocha byla v ÚP vymezena především pro možnost rozšíření provozu stávající skládky v sousedním správním území Městysu Nepomyšl.



Pozemky, na nichž je navrženo umístění posuzovaného záměru, se dle platného ÚP Nepomyšl nachází ve stabilizované ploše - skládka a v ÚP Vroutek se nachází v zastavitelné ploše „rušící výroba a skladování“ (VP 2).

Navržený záměr je v souladu s platným ÚP Nepomyšl i ÚP Vroutek, neboť tyto ÚPD nemají žádné požadavky na urbanistické řešení, ani neřeší regulaci tohoto území, které je určeno pro potřeby skládky..

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona:

- jedná se o využití ploch v souladu s územními plány, záměrem nedojde k narušení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, záměr splňuje podmínky hospodárného využití území, urbanistická a architektonická struktura záměru je v souladu s charakterem území. V předložené PD je zaručeno, že záměr nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska je dva roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnost:

- a) Bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- b) Byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) Nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru účinného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.


Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.


Příloha:

Výkres C.2 Katastrální situace 1:2000 (potvrzeno)

Obdrží:

IPOLT CZ, s.r.o., IDDS: 23bct4k









Městský úřad Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor investic a památkové péče

vyřizuje: Šikl, telefon: 415 237 543

e-mail: sikl@podborany.net

Podbořany

14. 9. 2020

Spisová značka


VÝSP/3450/2020/Šik

Číslo jednací

INV/20334/2020/Sik

Evidenční č.

vitpodVD_126668



VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 9. 9. 2020 žádost od žadatele, kterým je IPOLT CZ, s.r.o., IČO 61683175, Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 - Zličín, o stanovisko ve věci: Centrum zpracování druhotných surovin - areál Vrbička, pilotní projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum na pozemcích parc. č. 304/31 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/7 v katastrálním území Vrbička.

Předmětem projektu je novostavba ocelové haly o půdorysném tvaru písmene „L“ o stranách 36,6 m a 46,3 m založenou na betonových patkách, vč. zpevněných ploch.



Z hlediska státní památkové péče je stavba

**Centrum zpracování druhotných surovin - areál Vrbička
pilotní projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum**

přípustná při dodržení následujících připomínek:

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žitkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).



3. Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.



Obdrží:



Vlastní



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415 237 500


Fax 415 237 601

URL: <http://www.podborany.net>

Datová schránka: fh4btis



Váš dopis č. j./ze dne: 30. 09. 2020
Naše č. j.: ŽP/21612/2020/Slá
Poř. č.: Stan-233/20-Slā
Vyřizuje: Ing. Slanářová
Telefon: 415 237 565
E-mail: slanarova@podborany.net
V Podbořanech dne: 27. 10. 2020



Věc: Souhrnné stanovisko k řízení na stavbu: Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička, pilotní projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum, p. p. č. 304/31 k. ú. Dětaň a p. p. č. 535/7 k. ú. Vrbička

IPOLT CZ, s.r.o., Praha doručil 30. 09. 2020 Odboru životního prostředí Městského úřadu v Podbořanech žádost o stanovisko k výše uvedené stavbě. Navrhovatelem stavby je GF-Czech, s.r.o., Břeclav. Jedná se o vybudování technologie depolymerizace směsného plastu - **tepelného zpracování odpadu**. Směsný plast bude drcen, na optickém separátoru bude odděleno PVC a dle požadavku např. PET, konečný materiál bude uložen ve dvou zásobních dopravnících, ze kterých bude plněna depolymerizační jednotka s výkonem 50 t/rok. Výsledkem depolymerizace bude procesní plyn, procesní olej a pevný zbytek – uhlík. Plyn bude čištěn, skladován v plynojemu a následně spalován v systému mikroturbíny za vzniku elektrické a tepelné energie. Zbytkový olej bude skladován v dvouplášťové venkovní nádrži. Odpadní teplo z mikroturbíny bude využito ve vlastní technologii depolymerizace. Produkovaný odpadní uhlík bude chlazen, ukládán v kontejnerech. Technologie bude osazena v ocelové hale. Samostatně bude osazen plynojem, bezpečnostní fléra a nádrž na olej, včetně stáčecího místa. Bude se jednat o pilotní zařízení, které bude sloužit pouze k výzkumu a vývoji. Vývoj a výzkum bude řešen v rámci **Výzkumného projektu – Vývoj metody na certifikaci produktů termického rozkladu odpadů**. Zpracovatel: Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, vydává k předložené žádosti ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních úřadů v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

S O U H R N N É S T A N O V I S K O

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší:

Orgán v oblasti odpadového hospodářství (příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- **Při výstavbě** výše uvedené stavby budou vznikat odpady. Podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní orgán) **vydává k umístění a povolení stavby závazné stanovisko** z hlediska nakládání s odpady. Závazné stanovisko bylo vydáno dne 18. 05. 2020, č. j.: ZSOv-075/20-Slā.
- **Kolaudace** výše uvedené stavby: Podle § 14 odst. 5 zákona o odpadech kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1. Podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho

provozním řádem. Příslušným krajským úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Orgán ochrany ovzduší (příslušný podle § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

V uvedené věci nejsme dotčeným orgánem.

- Předložená projektová dokumentace předpokládá, že vybudovaná depolymerizace bude využívána pouze pro vývoj a výzkum podle § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší. **Depolymerizace je tepelné zpracování odpadu**, které může být podle § 19 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, v platném znění, považováno za tepelné zpracování odpadu prováděné výhradně za účelem výzkumu a vývoje nebo zkoušení nových procesů tepelného zpracování odpadu, pokud je množství zpracovaného odpadu menší než 50 t za rok a cílem je zlepšení procesu tepelného zpracování odpadu. Příslušným orgánem dozoru nad dodržováním výše uvedených povinností je Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP). ČIŽP je oprávněna zkoumat a ověřovat to, zda jsou naplněny všechny definiční znaky činnosti zaměřené výhradně na výzkum, vývoj nebo zkoušení nových výrobků a procesů. Provozovatel je proto povinen poskytovat ČIŽP součinnost, zejména dostatečné doklady potvrzující charakter zařízení v daném čase a rovněž umožnit přímou kontrolu zařízení při jeho provozu. Pokud nebudou povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší dodrženy, bude se podle Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Vyjmenované stacionární zdroje, jednat o vyjmenovaný stacionární zdroj a provozovatel se bude vystavovat možnosti zahájení přestupkového řízení Českou inspekcí životního prostředí. Proto je nutné požádat Krajský úřad Ústeckého kraje a ČIŽP o vyjádření k výše uvedenému projektu, zda naplňuje všechny definiční znaky činnosti zaměřené výhradně na výzkum a vývoj tak, aby se nejednalo o vyjmenovaný zdroj. K žádostem o vyjádření k výše uvedenému projektu (záměru) je třeba předložit projektovou dokumentaci a dokumentaci se zadáním výzkumného projektu, kde budou podrobně uvedeny předpokládané vstupy, výstupy, rizika a jejich minimalizace a řešení, časové ohraničení projektu a především parametry, které budou zkoumány a měřeny tak, aby výsledky (koncentrace řady znečišťujících látek) mohly sloužit (mimo jiné) pro přímá porovnání s požadavky, které zákon o ochraně ovzduší zavádí pro běžný režim zařízení tohoto typu po ukončení výzkumného projektu (ať už v podobě tepelného zpracování odpadu a spalování odpadu nebo výroby pyrolyzního plynu a jeho spalování v režimu běžného spalovacího zdroje). I když projekt depolymerizace nebude provozován v režimu zdroje znečišťování ovzduší, bude platit § 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, kdy se vlastník zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Vyřizuje: Ing. Iva Slanařová, tel. 415 237 565

Ochrana přírody a krajiny a ZPF:

Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně přírody“):


V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- Vzhledem k tomu, že je stavba plánována na pozemku, kam zasahuje Ptačí oblast a také těsně sousedí s Evropsky významnou lokalitou Doupovské hory, je nutné posouzení vlivu stavby na tyto lokality. Příslušným úřadem k vydání tohoto posouzení je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Orgán ochrany ZPF (příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

V uvedené věci nejsme dotčeným orgánem.

Vyřizuje: Bc. Lenka Janoušková, tel. 415 237 533



Vodní správní úřad (věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vodní zákon“);

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- Dne 15.3.2019 pod č.j.: OŽP/1020/2019-231/Bla byla ověřena Městským úřadem Podbořany, odborem životního prostředí zjednodušená dokumentace (pasport) stavby "Studna hl. 52,5 m a vodovod délky 522,5 m (od studny k bývalé truhlárně) na p.p.č. 533/7, 533/6, 630/1, 630/2, 630/3, 996/1, 694/32, 694/31, 694/28, 694/38, 694/11, 694/26, 694/22, 694/23 a 694/12 v k.ú. Vrbička" a dne 3.4.2019 pod č.j.: OŽP/669/2019-231/Bla byl vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „udržovacích prací vodního díla - SO 05 stávající vodovod a studna pro areál Sklárky Vrbička" na pozemku parc. č. 533/6, 533/7, 630/1, 630/2, 630/3, 694/11, 694/12, 694/22, 694/23, 694/26, 694/28, 694/31, 694/32, 694/38, 996/1 v katastrálním území Vrbička, kde byl žadatel upozorněn na nutnost splnění podmínek. Mimo jiné se jedná o podmínky, že:
 - **V případě výměny porušeného vodovodního potrubí** musí být nahrazeno novým, které **odpovídá vyhlášce č. 409/2005 Sb.** (doklady o shodě potrubí budou předloženy k žádosti o zkušební provoz vodovodu). Tento dokument nenahrazuje případná rozhodnutí jiných správních úřadů.
 - Bude provedena zkouška vody přiváděná ze studny a tato bude předložena ke zkušebnímu provozu (protokol o zkoušce zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru s výsledky rozboru teplé vody.
 - **Bude požádáno o zkušební provoz na celý vodovod (novou část od objektu sklárky Vrbička po bývalou truhlárnu společně se stávající částí vodovodu od bývalé truhlárny až po stávající studnu).**
- Povolení k nakládání s podzemními vodami - odběru ze stávající studny na p.p.č. 694/34 v k.ú. Vrbička tedy není zatím možný bez provedení výše uvedených skutečností. Dále opakovaně upozorňujeme na to, že při stanovení vydatnosti zdroje nelze vycházet z čerpací zkoušky z roku 1962, ale je nutný nový hydrogeologický posudek, který vyhodnotí současný stav z hlediska navrhovaných limitů.
- Dále je v Souhrnné technické zprávě uvedeno v kapitole B.1 odst. k) na straně 11 k pitné vodě, že „Voda bude zásobovat sociálně provozní vestavbu haly areálu separace a na tuto bude napojena přípojka vody pro potřeby areálu depolymerizace.“ Nikde dále není uvedeno, o jaké potřeby se jedná, a jak se bude s odpadní vodou nakládat. V navrhovaných parametrech v odst. g) kanalizace splašková není vůbec uvedena, naopak na str. 21 v kapitole „Kanalizace“ je uvedeno, je splaškové vody nebude objekt ani areál produkovat. **Toto je nesoulad v PD, který je nutno opravit.**

Vyřizuje: Ing. Bc. Martina Bláhová, tel. 415 237 531

Orgán státní správy lesů (příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „lesní zákon“);

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- Umístěním a realizací stavby dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje.
- Je tedy nezbytné požádat orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska (§ 14 lesního zákona). K žádosti je nutno předložit podklady k jejímu posouzení (projektovou dokumentaci, katastrální mapu se zákresem dotčených pozemků, zdůvodnění žádosti – popis stavby, soupis dotčených lesních pozemků, rozsah a forma dotčení – uvést zda dojde k nutnosti trvalého či dočasného odnětí příp. omezení ve využívání, identifikace pozemků, příp. také souhlas vlastníka lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře apod.).


Vyřizuje: Ing. František Jurča, tel. 415 237 532



Poučení

Stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení.

Toto stanovisko je platné nejvýše po dobu čtyř let od data jeho vydání.



Příloha:

Za správnost vyhotovení: Ing. Iva Slanařová, referentka odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415 237 500

Fax 415 237 601

URL: <http://www.podborany.net>



Váš dopis č. j./ze dne: 07. 05. 2020
Naše č. j.: ZSOd-075/20-Sla
Poř. č.: ZSOd-075/20-Sla
Spisový znak: 249.8
Vyřizuje: Slanařová
Telefon: 415 237 565
E-mail: slanarova@podborany.net
V Podbořanech dne: 18. 05. 2020

Městský úřad Podbořany
SÚ
Mírová 615
441 01 Podbořany

Věc: Závazné stanovisko k umístění a povolení stavby: Centrum zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – DEPOLYMERIZACE, k. ú. Vrbička, Dětaň

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti MěÚ Podbořany, SÚ o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě, čímž bude docházet ke tvorbě odpadů, **vydává** podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech, z hlediska nakládání s odpady, **toto**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí **souhlasí s umístěním a povolením stavby Centrum zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – DEPOLYMERIZACE, k. ú. Vrbička, Dětaň**, čímž bude docházet ke tvorbě odpadů. Nakládání s odpady je uvedeno v předložené a posuzované projektové dokumentaci společnosti [redacted], zpracované v období: duben 2020, vypracoval: Ing. Ipolt, kontroloval Ing. Borecký, odpovědný projektant: Ing. Borecký, hlavní inženýr projektu Ing. Ipolt.

Souhlas se uděluje za splnění těchto podmínek:

- **K výstavbě** výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované výše uvedené projektové dokumentaci.

O d ů v o d n ě n í

Podáním žádosti dne 07. 05. 2020 u Městského úřadu v Podbořanech, odboru životního prostředí, požádal MěÚ Podbořany, SÚ o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě. K žádosti byla přiložena výše uvedená projektová dokumentace.

Předmětem stavby je stavba centra zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – DEPOLYMERIZACE. Termická depolymerizace je způsob materiálového a energetického využití zbytkových materiálů. Jedná se o vybudování technologie termické depolymerizace směsného zbytkového plastu (bez PET a PVC) – způsobu materiálového a energetického využití odpadů. Je to fyzikálně chemický endotermický proces, který vzniká v anaerobních prostředí v různých fázích při teplotách v rozsahu od 300 do 2000°C. Technologie je vyvinuta a konstruována jako bezodpadová, tzn., že veškeré získané produkty lze beze zbytku využít.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu příp.



Společnosti stavebního úřadu, vydává MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, uvedený souhlas ve
závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.


Podmínky, za kterých byl souhlas udělen, byly orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství stanoveny
za účelem ochrany životního prostředí.


Vydání tohoto stanoviska současně nezbavuje investora akce dalších povinností stanovených zákonem o odpadech.

Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů.

P o u č e n í

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze
napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 správního řádu).





Městský úřad Podbořany
Mírová 615, 441 01 Podbořany
odbor životního prostředí

vyřizuje: Ing. František Jurča telefon: 415 237 532
e-mail: jurca@podborany.net

Dle rozdělovníku

Naše číslo jednací: **ŽP/28302/2020/Jur**
Spisové zn.: 4004/2020
Spisový znak: 221.1.3
Skartační znak: S / 5
Váš dopis č.j./ze dne.: 21. 12. 2020

V Podbořanech 22. 12. 2020

Věc: Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička - DEPOLYMERIZACE


Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), na základě žádosti Městského úřadu Podbořany, Stavebního úřadu, Mírová 615, 441 01 Podbořany, o vydání závazného stanoviska k záměru „Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička – pilotní projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum“, při kterém dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 14 lesního zákona, vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

závazné stanovisko:

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, podle § 14 odst. 2 lesního zákona, **souhlasí s umístěním a realizací stavby „Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička – pilotní projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum“** umístěné na pozemcích p.p.č. 304/31 k.ú. Dětaň a p.p.č. 535/7 k.ú. Vrbička, při které dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.p.č. 534, 535/9 k.ú. Vrbička ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost IPOLT CZ, s.r.o., IČ: 616 83 175, Strojírenská 260, 155 21 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Borecký. Případná změna musí být s orgánem státní správy lesů projednána.
- 2) Nebudou vznikat nová ochranná pásma ani věcná břemena, která by se dotkla pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pokud ke zřízení takového pásma či věcného břemene dojde, je nutný předchozí souhlas vlastníka dotčeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa
- 3) Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty a lesní pozemky. V případě poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo lesních porostů budou tyto uvedeny do náležitého stavu odpovídajícímu v maximální míře stavu původnímu.
- 4) Bude zachována průjezdnost pro lesnickou techniku.
- 5) Nebude omezeno lesnické obhospodařování okolních pozemků určených plnění funkcí lesa.
- 6) Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpadky, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky.
- 7) Pozemky nebudou využívány k jiným účelům, než pro které bylo závazné stanovisko vydáno.



Odůvodnění

Podáním žádosti dne 22. 12. 2020 pod č.j. ŽP/28302/2020 u Městského úřadu v Podbořanech, odboru životního prostředí, požádal Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany, o vydání závazného stanoviska ke stavbě „Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička – pilotní projekt depolymerizace pro vývoj a výzkum“. K žádosti byla doložena průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, koordinační situace, katastrální situační výkres.

Záměrem investora, kterým je GF – Czech, s.r.o., IČ: 063 84 765, Na Řádku 3173/8, 690 02 Břeclav, je vybudování technologie depolymerizace směsného plastu. Výsledkem depolymerizace bude procesní plyn, procesní olej a pevný zbytek – uhlík. Plyn bude čištěn, skladován v plynojemu a následně spalován v systému mikroturbíny za vzniku elektrické a tepelné energie. Zbytkový olej bude skladován v dvouplášťové venkovní nádrži. Odpadní teplo z mikroturbíny bude využito ve vlastní technologii depolymerizace. Produkovaný odpadní uhlík bude chlazen a ukládán v kontejnerech. Technologie bude osazena v ocelové hale. Jedná se o pilotní zařízení, které bude sloužit pouze k výzkumu a vývoji (na projektu se podílí Fakulta životního prostředí - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem).

Stavba bude umístěna na pozemcích p.p.č. 304/31 v k.ú. Dětaň a p.p.č. 535/7 v k.ú. Vrbička v areálu současné skládky odpadů. Stavbou dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa p.p.č. 534, 535/9 k.ú. Vrbička ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje. Podle předložené situace je stavba vzdálená od okraje lesních pozemků cca 15 metrů.

Podmínky, za kterých byl souhlas udělen, byly orgánem státní správy lesů stanoveny za účelem ochrany lesních pozemků a za účelem možnosti jejich dalšího řádného obhospodařování. Při šetřném provedení stavby nedojde k ohrožení lesa jako složky životního prostředí ani k ohrožení jeho funkcí. Současně zůstanou zachovány předpoklady pro hospodaření v lese, zachování lesa, péči o les a obnovu lesa.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu příp. speciálního stavebního úřadu, vydává MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.

Nárok vlastníka pozemku určeného k plnění funkcí lesa na úhradu škody vzniklé na lesních pozemcích a porostech, nebo ztráty z případného omezení ve využívání lesa, není vydáním tohoto stanoviska nijak dotčen.

Vydání tohoto stanoviska současně nezbavuje investora akce dalších povinností stanovených lesním zákonem. Lesní pozemky tak nesmí být narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, odpady a odpadky, výstavbou pomocných staveb, parkováním motorových vozidel apod. Investor stavby nebo vlastník nemovitosti je současně povinen na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami vzniklými zejména pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním, sesuvem půdy atd.


Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí týkající se odnětí lesních pozemků nebo omezení ve využívání, vydávané orgánem státní správy lesů dle §§ 15 – 17 lesního zákona.

Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů ani vyjádření vlastníků pozemků.




Poučení


Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).



ROZDĚLOVNÍK:

- 1) Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany





Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2020/3032/Cm
Č.J.: SÚ/21598/2020/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 30.9.2020

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

[REDAKCE]
(dále jen "žadatel") podal dne 22.6.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička - Polybet
Nepomyšl, Dětaň

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 535/7 v katastrálním území Vrbička, parc. č. 304/31 v katastrálním území Dětaň. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- Technologii k výrobě plastbetonových výrobků, která využívá směsné termoplasty a interní plniva.

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

25.10.2020.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, úřední dny Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. a Čt. 7,00 - 15,00 hodin; Pá. 7,00 - 14,30 hodin).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně



plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk

Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)


[Redacted signature area]

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany



Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem 1

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 65, Vršovice, 100 00 Praha 10

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: rn6aas6

sídlo: U města Chersonu 1429/7, 434 01 Most 1

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n


sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n

sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

vlastní





ST 27/2



Městský úřad Podbořany

Stavební úřad

Oddělení – Obecný stavební úřad

Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601

SPIS. ZN.: SÚ/2020/3032/Cm
Č.J.: SÚ/23273/2020/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 30.10.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.6.2020 podal

[REDACTED]

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r


na stavbu:

Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička - Polybet Nepomyšl, Dětaň

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 304/31 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/7 v katastrálním území Vrbička.

Stavba obsahuje:

- Předmětem záměru je vybudování technologie Polybet, která materiálově využívá termoplasty a inertní plniva jako součást komplexního nakládání s komunálním odpadem a druhotnými surovinami na stávající skládce komunálního odpadu Vrbička. Technologie Polybet bude navazovat na další technologie v areálu skládky. Jedná se o technologii přípravy polymerbetonové



směsi, směsi z termoplastických polymerů (pojivo - tříděný směsný plastový materiál) a širokého spektra inertního materiálu (plnivo - písek, štěrk, sklo, stavební recykláty, struska, slévárenské písky), včetně následného natavení této směsi a tvarové úpravy do formy hotových výrobků (stavební dílce, prefabrikáty, dekorativních prvky a pod). Technologie bude umístěna v hale areálu skládky Vrbička a to ve vzdálenosti 1,1 km od nejbližší obytné zástavby, v k.ú. Dětaň, Vrbička.

SO 01 - Hala technologie

- Stavební řešení:

Navržený objekt je umístěn v jihozápadní části areálu skládky, v návaznosti na areály depolymerizace a separace. Hala má obdélníkový půdorys rozměrů 30,3 x 24,6 m a mírnou sedlovou střechu s hřebenem ve výšce +11,3 m, modulových rozměrů 5 x 6,0m = 30 m podélně a 1 x 24 m příčně. Světla výška haly je +8,500 m. Navržená hala bude přístupná z nově budovaných areálových komunikací.

V hale je navržena technologie na výrobu plastbetonových dílců.

Konstrukční systém je navržen ocelový montovaný. Sloupy jsou z ocelových profilů IPE 400. Střešní konstrukci tvoří sedlové ocelové příhradové vazníky. Minimální výška 800 mm a maximální výška 2400 mm.

Objekt je založen plošně na železobetonových monolitických patkách s kotvením ocelových sloupů.

K hale je přistavěna zděná přístavba kotelny 3,75 x 4,9 m, zakrytá želbet. panelem a založená na základových pasech.

Přístřešek drtiče inertního materiálu bude řešen technicky řešen totožně jako hala.

Přístřešek má obdélníkový půdorys 9,6 x 6,6 m, s mírnou pultovou střechou a max. výškou 5,0 m. Modulové rozměry jsou 3,6 + 5,7 m podélně a 6,3 m příčně

- Elektroinstalace:

Hlavní přívod

Z hlavní rozvodny separace budou vedeny kabely typu CYKY 3x240+120 + CYKY 7x1,5 do hlavní rozvodny RH-DP umístěné v hale separace. Hlavní a podružné rozváděče jsou řešeny jako oceloplechové, skříňové, jednostranné, s dveřmi.

Kabelové rozvody

Svislé kabelové trasy budou vedeny na roštích (na zadní stěně šachty), příp. jednotlivými prostupy mezi podlažími. Vodorovné kabelové trasy budou vedeny po stěnách nebo kabelových lávkách zavěšených na.


Vnitřní osvětlení

Výrobní a skladovací prostory – osvětlení bude spínáno po skupinách pomocí tlačítek. Silově budou skupiny napájeny stykačovými vývody s pomocí impulsního relé ovládané tlačítkem z haly. Tlačítka budou umístěna u vrat a dveří do prostoru. Osvětlení je navrženo svítidly dle potřeby jednotlivých prostor jak z hlediska krytí IP, tak z hlediska světelnotechnických parametrů.

Nouzové osvětlení: Bude zřízeno dle požadavků ČSN EN 1838 samostatnými svítidly s vlastními akumulátory. Svítidla s akumulátory budou vybavena autotestem s možností napojení na sběr dat pro monitorování připravenosti systému nouzového osvětlení. Ke svítidlům bude přivedena referenční nespínaná fáze pro vyhodnocení výpadku napájení a přepnutí svítidla na akumulátor.

- Vzduchotechnika:

V hale je vzduchotechnika navržena k celkovému provětrávání haly a částečnému odvodu letní tepelné zátěže. Hala je větrána podtlakově, s výměnou přibližně 2x za hodinu. Větrání je zajištěno dvěma axiálními ventilátory, umístěnými pod stropem.



Ventilátory jsou na fasádě osazeny samotížnou uzavírací žaluzií. Úhrada vzduchu je z protilehlé stěny, dvěma přísávacími otvory pod stropem, osazenými vnější protidešťovou žaluzií a vnitřní žaluziovou klapkou.

SO 02 - Manipulační plochy

Manipulační plochy budou nově s asfaltovým povrchem ACO 11. Manipulační plochy budou provedeny v různé šíři. Příčný sklon ploch bude jednostranný 2,0% a u vjezdů se příčný sklon bude lišit. Manipulační plochy budou ohraničeny silničními obrubníky o rozměru 150x1000x250 mm, které budou zvýšeny o 120 mm nad niveletou manipulačních ploch.

SO 03 - Zelené plochy

Odplevelení, plošná úpravy terénu, uhrabání, výsadba stromů listnatých, výsadba dřeviny s balem 500-600mm, mulčování půdy, založení trávníku parkového výsevem, výsev travní směsi, přihnojení, válcování travním válcem.

SO 04 - Kanalizace dešťová

Dešťová kanalizace bude provedena dvěma gravitačními přípojkami v délkách 45,0 m, které budou napojeny na stávající stoky dešťové kanalizace. Tato dešťová kanalizace je zaústěna do retenční nádrže (RN) o objemu 60m³. Dále je řešen přepad z RN do vsaku, který bude proveden o délce 253,50 m. Na tyto gravitační kanalizace budou napojeny svody ze střech, uliční vpustě a odvod od oční sprchy umístěné v hale. Na svodech ze střechy budou osazeny lapače střešních splavenin - Geiger. Uliční vpustě budou opatřeny kalovými koši. Dešťové kanalizace (dešťové přípojky) budou provedeny z potrubí PVC DN 300. Na koncových bodech budou umístěny betonové šachty o průměru 1,0 m s litinovými poklopy.

SO 05 – Vodovod

Přípojka pro oční sprchu bude napojena na nový vodovodní areálový rozvod PE 63. Tento vodovodní řad je napájen vodou ze stávající studny.

Napojení na areálový vodovodní rozvod PE 63 se provede v betonových šachtách univerzálním navrtávacím pasem, výrobce HAWLE se šoupětem pro vodovodní přípojky 1". Toto potrubí PE 63 vodovodních přípojek bude využíváno i pro požární účely.

Potrubí přípojky pro oční sprchy je navrženo z trubek HDPE 32x3,0.

Délka vnější přípojky je 114,5 m.


Požární vodovod bude napojen na automatickou tlakovou stanici (ATS) s retencí 2,0 m³, která bude zásobována ze stávající vrtané studně. Jako záloha bude sloužit venkovní retenční nádrž o objemu 60m³.

SO 06 - Rozvody NN

Z hlavního rozvaděče separace bude do hlavní rozvodny přivedeno zemí přívodní vedení 1x kabel AYKY 3x240+120. Dále je položen ovládací kabel CYKY 7x1,5 pro přenos signálu čtvrt hodinového maxima, případně sazby. Kabely budou vedeny v rostlém terénu a pod komunikací.

Kabelové rozvody:

Kabely hlavních přívodů a areálových rozvodů, vedené v zemi, budou při souběhu pokládány do společného kabelového lože (plášť kabelů hlavního přívodu ve vzdálenosti 250 mm mezi sebou). Spolu s trasou bude mimo kabelové lože veden zemnicí pásek FeZn 30x4 mm.



Krytí kabelů bude 0,7 m pod trávníkem. Pod komunikací a vjezdy do haly budou kabely uloženy v korugovaných obetonovaných chráničkách KOPODUR KD 09200, Kopoflex 110,63 mm v hloubce 1 m pod povrchem.

SO 07 - Venkovní osvětlení

Jsou navržena svítidla se zdrojem LED z výrobního programu Artechnic - Schreder VOLTANA 2 - 5.

Napojovacím bodem pro nové rozvody osvětlení je rozvaděč RH - pole R3, ve kterém je stykač, který je spínán systémem snímání intenzity denního osvětlení.

Na stožárech o výšce 10m budou instalována svítidla LED s asymetrickou charakteristikou. Na hale budou rovněž ve výšce cca 10m instalována svítidla se zdrojem LED. Kabely budou v zemi a pod zpevněnými komunikacemi uloženy do chrániček.

Do výkopu bude uložena zemnicí páska FeZn 30/4 nebo drát FeZn d 10mm, na který budou stožáry připojeny a celá nová uzemňovací soustava bude spojena se stávající.

PS 01 - Úprava inertního materiálu

Inertní materiál bude skladován v prostoru před halou, nakladačem bude plněna násypka pásového dopravníku, který dopraví materiál do kladivového mlýnu. Tento je určen k sekundárnímu drcení inertních materiálů jako jsou cihly, beton apod. pomocí volných kladiv, umístěných v horizontální ose. Je schopený drtit měkké a středně tvrdé přírodní kameny na požadovanou frakci 5 mm. Nadrcený materiál bude pásovým dopravníkem přemísťován do vibračního třídiče. Zde bude pomocí dvou sítí drť separována na frakci =, menší a větší než 5 mm. Pomocí dopravníků budou všechny tři frakce odvedeny mimo třídič. Frakce menší než 5 mm bude uložena na skládku, případně dále využita, frakce 5 mm půjde do technologie Polybet a frakce větší než 5 mm půjde zpět do drtiče.

Výkon linky je závislý na velikosti vstupního materiálu, max. činí 8 t/hod.

PS 02 - Technologie Polybet

Základní výkony linky:

- vstupní materiál - inert frakce 5 mm v množství 1 t/hod
- termoplasty frakce 0-12 mm v množství 1 t/hod
- výkon linky -1,2 mS/hod plastbetonu (polymerbetonu)
- provoz zařízení je počítán 240 hod/měsíc, tj. 2.880 hod/rok
- celkový výkon - 3.456 m3/rok polymerbetonu
- objemová hmotnost polymerbetonu je 1.950 kg/m3

Inertní materiál bude navážen do násypky dopravníku pomocí nakladače od linky PS 01 a plněn do ocelové násypky objemu 2m3, která bude opatřena elektricky ovládanou výsypkou a vibračním příložným motorem pro případ tvoření klenby. Dále bude opravován pásovým dopravníkem.



Pojivo ve formě hrubě tříděného směsného plastového materiálu bude naváženo nakladačem do zásobního boxu s dekompaktním válcem o objemu 15 m³ a dále dopravován pásovým dopravníkem.

Pojivo bude drceno na frakci cca 0-12 mm pro snížení energetické náročnosti ohřevu. V našem případě bude již pojivo předpřipraveno na frakci 25x25 mm, odseparováno PVC a drobná inertní frakce. Lehké znečištění příměsemi (do 15 %) není pro technologii problémem. Plnivo (písek, kamenivo, drcené sklo apod., frakce 0-4 mm) bude zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs bude dále temperována na teplotu tání termoplastu a jako tavenina vpravena do jednotlivých lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. Lisování bude prováděno jako postupné pod tlakem, kdy materiál bude nejprve lisován na hydraulickém lisu a následně ponechán ke chladnutí ve formě s postupným lisem (zajištění konstantního tlaku v materiálu pro eliminaci tvarových změn). Dávkování je navrženo jako přímé dávkování do temperované lisovací formy na posuvném stole. Hotový výrobek bude následně z lisovací stanice předán ke konečné manipulaci - paletizaci, balení a expedici.

Jedná se o technologii přípravy polymerbetonové směsi s vysokou variabilitou vstupů a širokým spektrem uplatnitelných receptur. Kapacita pro použití jednoho extruzního zařízení je 0,6 m³/hod. polymerbetonové směsi, v našem případě budou použita dvě zařízení, tzn. výkon 1,2 m³/hod..

PS 03 - Plynové hospodářství

Navržené průmyslové plynovody včetně regulace, slouží pro zásobení plynového odběrného zařízení, jmenovitě: plynového teplovodního kotle 150 kW.

Úložiště kapalného plynu - veškeré propoje na této části zařízení jsou VTL. Jde o propojení armatury na zásobníku a regulátorem přetlaku plynu, obvykle dodávka regulátoru.

Spotřebiče - jde o zařízení kategorie 'Průmyslové tepelné zařízení'

Regulace: 1,56 Mpa/3,0 kPa


Rozvod plynu, bude odvodušněn pomocí koncové armatury a hadice DN 20 do venkovního prostoru, odfuk regulace - venkovní prostředí, odfuk palivové řady do potrubí DN15 opět do venkovního prostředí. Vedení potrubí na závěsech ocelových podpěr konstrukce haly montážními prvky např. HILU apod.

Plyn pro spotřebič, bude veden ocelovým bezešvým potrubím DN 50, těsnění prvků bezpečnosti, regulace a spojů potrubí musí odolávat účinkům uhlovodíkových plynů. Teplovodní plynový kotel má výkon 150 kW, odtah spalin od zdroje bude veden nad střechu budovy opláštěným vnitřním komínem.

Spoje potrubí rozvodů plynu, budou přednostně spojovány svařováním. Přírubové a závitové spoje budou použité jen z montážních a provozních důvodů a při instalaci armatur a měřicích členů. Potrubí NTL, PN 6.

Jako uzavírací armatury plynovodních potrubí, budou použity kulové kohouty, s příslušným PN. Plynové potrubí, armatury, jako i ocelové podpěrné konstrukce budou uzemněny napojením na společnou uzemňovací síť. Uzemnění bude i odfukovací potrubí.

- v hale bude osazena bezpečnostní oplachová obličejová sprcha, napojená na rozvod pitné vody




II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:


1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres koordinační situace v měřítku 1 : 1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval;
IPOLT CZ, s.r.o.IČ: 61683175 se sídlem: Strojírenská 260, 155 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Milan Ipolt – jednatel, hlavní inženýr projektu Ing. Ipolt,
zodpovědný projektant Ing. Borecký, Stavební řešení Ing. Ipolt, Ing. Borecký,
Technologické řešení Ing. Ipolt, Via Alta, a. s., Statické řešení, OK Ing. Borecký,
Požárně bezp. řešení L. Klímová, Elektroinstalace Ing. Altera, Zdravotechnika A.
Jambor, Vzduchotechnika K. Marek, Životní prostředí Ing. Morávek, Koordinace
Ing. Ipolt, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Veškeré změny musí být předem projednány se stavebním úřadem a projektantem.
3. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci rozhodnutí a ukončit nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník předem oznámí písemně stavebnímu úřadu přesný termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženým výpisem z obchodního rejstříku a prohlášení oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor).
5. Stavba bude opatřena cedulí „Stavba povolena.“ Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí. Stavebník je povinen jej před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
7. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude kdykoliv k dispozici při provádění kontroly stavby.
8. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 265/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 156 SZ.



9. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 88/2016 Sb., a nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
10. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
11. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
12. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit (např. při plánovaných kontrolních dnech na stavbě).
13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Výkopy, základy
 - b) Montáž ocelové haly včetně přípojek
 - c) Montáž technologie
14. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Při výstavbě nesmí docházet k nadměrnému znečišťování okolních komunikací. Stavebník zajistí dostatečné množství účinné techniky pro čištění vozovek dotčených komunikací a dostatečné čištění vozidel vjíždějících na pozemní komunikace dotčené stavbou.
16. Stavební ani výkopový materiál nesmí být skladován na silničním pozemku.
17. Veškeré škody vzniklé na cizím majetku bude investor hradit dle platných předpisů.
18. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství.
19. Budou dodrženy podmínky Hasičského záchranného sboru ÚK, pracoviště Žatec ze dne 22.10.2020, čj.. HSUL-4732-5/ŽA-2020, Ev.č. 506 PD/PRE-Chy/2020:
 - V dostatečném předstihu před vlastní realizací stavby bude na HZS Žatec předložena k odsouhlasení projektová dokumentace vyhrazeného požární bezpečnostního zařízení tj. zařízení pro detekci hořlavých plynů a par / § 4 odst. 3 písm. c) vyhlášky o požární prevenci /, která je navržena vnově kotelně III. kategorie. Tato dokumentace musí být zpracována prostřednictvím osoby




způsobilé pro tuto činnost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat prohlášení zpracovatele - projektanta dle § 10 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. Pro ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci a to zejména:

20. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice ÚK, pracoviště Louny ze dne 22.6.2020, č.j. KHSUL 33833/2020:

- 1/ Stavebník předloží orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení projektovou dokumentaci zařízení staveniště, včetně způsobu zajištění zásobování pitnou a teplou vodou na pití a pro účely osobní hygieny zaměstnanců,
- 2/ Stavebník předloží orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení prováděcí projektovou dokumentaci.
- 3/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Chomutov, Louny protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky kráceného rozboru vzorku pitné vody odebraného z nejvzdálenějšího místa od napojení na areálový vodovod ve směru toku nového vodovodu. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- 4/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechniky a její provozní řád. Podmínka vychází z požadavků zajištění dostatečného a funkčního nuceného větrání dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 5/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží provozní řád čištění a údržby osvětlovacích soustav pro denní a umělé osvětlení dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 6/ Před zahájením zkušebního provozu stavebník předloží doklad o shodě potrubí použitého k výstavbě vodovodu, dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. ve smyslu § 5 zákona č. 258/2000 Sb.
- 7/ V době zahájení zkušebního provozu bude plně funkční také hygienické zázemí zaměstnanců navržené v sousední hale separace /šatna, sprchy, umývárna, denní místnost /.
- 8/ Během zkušebního provozu zaměstnavatel zajistí měření a vyhodnocení všech rizikových faktorů pracovních podmínek zaměstnanců obsluhy technologie polybet a na základě výsledků těchto měření zpracuje kategorizaci prací. Před vydáním souhlasu se zahájením zkušebního provozu předloží žadatel Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru) s výsledky úplného rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové části nového vodovodu. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a



21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu ÚK - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.10.2020, č.j.: KUUK/152613/2020:
- I. „Linka Polybet - Příprava inertu“ a její nezbytná příslušenství budou provedeny tak, aby mohly být beze zbytku realizovány technické podmínky provozu dle bodu 4.5., části II, přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 - II. Technologie Polybet („Linka Polybet - Zpracování plastových materiálů“) bude odsávána (včetně procesu ohřevu a sušení inertního materiálu a pojivá) a vzdušina bude vedena definovaným výduchem do vnějšího ovzduší tak, aby byly minimalizovány fugitivní emise, které jsou nežádoucí.
 - III. Výduch do vnějšího ovzduší z technologie Polybet bude vybaven odběrným místem pro autorizovaná měření emisí podle ZOO, přičemž v rámci zkušebního provozu, který bude KÚÚK, jakožto orgán ochrany ovzduší vyžadovat, bude provedeno autorizované měření emisí znečišťujících látek, a to v minimálním rozsahu: TZL, TOC, methylišobutylketon, formaldehyd, acetaldehyd.
 - IV. Výduch do vnějšího ovzduší z technologie Polybet bude opatřen technologií pro snižování emisí TZL (tkaninový filtr) a VOC (aktivní uhlí). Kvalitativní a kvantitativní parametry technologie pro snižování emisí TZL a VOC (vč. pachových látek) budou upřesněny nejpozději k žádosti o vydání povolení provozu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) ZOO.
 - V. Parametry technologie pro snižování emisí TZL a VOC budou nastaveny tak, aby byly vzhledem k proměnnému složení vstupních materiálů s jistotou plněny emisní limity pro TZL ve výši 10 mg/m³ (pro obvyklé provozní podmínky) a pro TOC ve výši 50 mg/m³ (pro obvyklé provozní podmínky) a aby byly v co nejvyšší míře minimalizovány emise pachových látek.
- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
- strana 3 / 5
- VI. Při realizaci stavby záměru technologie Polybet bude brána na zřetel skutečnost, že v případě negativního hodnocení zkušebního provozu bude na výduchu do vnějšího ovzduší z technologie Polybet instalováno doplňující zařízení pro snižování emisí, zejména VOC včetně pachových látek.
22. Budou dodrženy podmínky MěÚ Podbořany – Odboru investic a památkové péče ze dne 8.9.2020:
- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření,



aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

- Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.
23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany ovzduší ze dne 5.10.2020, čj. ŽP/21333/2020/Sla:
- Instalovat teplovodní kotel 3. nebo vyšší emisní třídy, který bude v budoucnu splňovat požadavky provozu zdroje uvedené v zákonu o ochraně ovzduší.
 - Teplovodní plynový kotel provozovat v souladu s návodem výrobce pro obsluhu a údržbu kotle a topného zařízení.
24. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ze dne 1.6.2020, čj.: ZSOd-076/20-Sla.
25. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů ze dne 30.10.2020, čj. ŽP/23906/2020/Jur..
26. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, ze dne 20.10.2020, čj.: OŽP/149/2020/Jan:

Orgán ochrany ovzduší (příslušný podle § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

- Výše uvedená stavba zahrnuje nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší - teplovodní plynový kotel o výkonu 150 kW, který je stacionárním zdrojem neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, ke kterému vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní orgán) závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší. Závazné stanovisko č. j. ZP/21333/2020/Sla (poř. č. ZSOv-149/20-Sla) bylo vydáno 05.10. 2020.
- Výše uvedená stavba zahrnuje další zdroje znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenované ve výše uvedené příloze. Jedná se o přípravu inertu zahrnující skladování inertu, drtič, třídění, dopravní pásy, pohyb nakladače - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší kategorie 5.11. Dalším vyjmenovaným zdrojem je zpracování plastových materiálů - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší kategorie 6.5. Dotčeným správním orgánem k těmto vyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší je podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad. Příslušným krajským úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.



Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně přírody“):


- Vzhledem k tomu, že je stavba plánována na pozemku, kam zasahuje Ptačí oblast a také těsně sousedí s Evropsky významnou lokalitou Doupovské hory, je nutné posouzení vlivu stavby na tyto lokality. Příslušným úřadem k vydání tohoto posouzení je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Vodoprávní úřad (věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vodní zákon“):

- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- K vydání územního rozhodnutí nemáme připomínek. Upozorňujeme, že povolení k nakládání s podzemními vodami (odběr) ze stávající studny na p.p.č. 694/34 v k.ú. Vrbička by mělo být řešeno v rámci řízení o změně integrovaného povolení.
- Dne 15.3.2019 pod č.j.: OŽP/1020/2019-231/Bla byla ověřena Městským úřadem Podbořany, odborem životního prostředí zjednodušená dokumentace (pasport) stavby "Studna hl. 52,5 m a vodovod délky 522,5 m (od studny k bývalé truhlárně) na p.p.č. 533/7, 533/6, 630/1, 630/2, 630/3, 996/1, 694/32, 694/31, 694/28, 694/38, 694/11, 694/26, 694/22, 694/23 a 694/12 v k.ú. Vrbička" a dne 3.4.2019 pod č.j.: OŽP/669/2019-231/Bla byl vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „udržovacích prací vodního díla - SO 05 stávající vodovod a studna pro areál Skládky Vrbička" na pozemku pare. č. 533/6, 533/7, 630/1, 630/2, 630/3, 694/11, 694/12, 694/22, 694/23, 694/26, 694/28, 694/31, 694/32, 694/38, 996/1 v katastrálním území Vrbička, kde byl žadatel upozorněn na nutnost splnění podmínek. Mimo jiné se jedná o podmínky, že:
 - V případě výměny porušeného vodovodního potrubí musí být nahrazeno novým, které odpovídá vyhlášce č. 409/2005 Sb. (doklady o shodě potrubí budou předloženy k žádosti o zkušební provoz vodovodu). Tento dokument nenahrazuje případná rozhodnutí jiných správních úřadů.
 - Bude provedena zkouška vody přiváděná ze studny a tato bude předložena ke zkušebnímu provozu (protokol o zkoušce zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru s výsledky rozboru teplé vody).
 - Bude požádáno o zkušební provoz na celý vodovod (novou část od objektu skládky Vrbička po bývalou truhlárnu společně se stávající částí vodovodu od bývalé truhlárny až po stávající studnu).

Orgán státní správy lesů (příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „lesní zákon“):

- Umístěním a realizací záměru dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje.
- Je tedy nezbytné požádat orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska (§ 14 lesního zákona). K žádosti je nutno předložit podklady k jejímu posouzení (projektovou dokumentaci, katastrální mapu se zákresem



dotčených pozemků, zdůvodnění žádosti - popis stavby, soupis dotčených lesních pozemků, rozsah a forma dotčení - uvést zda dojde k nutnosti trvalého či dočasného odnětí příp. omezení ve využívání, identifikace pozemků, příp. také souhlas vlastníka lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře apod.).

27. Dle § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

28. Stavebník po dokončení stavby podá žádost o zkušební provoz v souladu s podmínkami závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, ze dne 22.6.2020, čj.. KHSUL 33833/2020 a podmínkami Městského úřadu Podbořany – odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, ze dne 20.10.2020, čj.: ŽP/149/2020/Jan. Budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (geometrické zaměření, doklad o uložení suti a obalového materiálu, příslušné revize, povolení provozu Krajským úřadem Ústeckého kraje, atd.), a tyto v rámci řízení o zkušebním provozu stavby budou předloženy stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům.

29. Stavebník po dokončení a vyhodnocení zkušebního provozu podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona, ke které budou doloženy zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 65, Vršovice, 100 00 Praha 10 vydalo dne 25.8.2020, čj.: MZP/2020/530/1336 „ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ“.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1 vydal dne 17.12.2018, čj.. 4234/ZPZ/2018/V-3254, „Souhrnné vyjádření“

Česká inspekce životního prostředí, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem 1 vydala dne 4.6.202, nz.: ČIŽP/44/2020/3911 vyjádření dle § 15 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Polybet s.r.o., Serebrního 1, 82 103 Bratislava, Slovakia

Odůvodnění:

Dne 22.6.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 22.6.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.9.2020.



Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 25.10.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.


Stanoviska sdělili:

- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 17 Podbořany – souhrnné stanovisko ze dne 20.10.2020, č.j.: OŽP/149/2020/Jan
- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 17 Podbořany – orgán v oblasti odpadového hospodářství – závazné stanovisko ze dne 1.6.2020, č.j.: ZSOd-076/20-Sla
- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů, Mírová 615, 441 17 Podbořany – závazné stanovisko ze dne 30.10.2020, č.j. ŽP/23906/2020/Jur,
- MěÚ Podbořany, Stavební úřad, Oddělení – úřad územního plánování, Mírová 615, 441 17 Podbořany – závazné stanovisko ze dne 14.5.2020, č.j. SÚ/9689/2020/Her,
- MěÚ Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová 615, 441 17 Podbořany – vyjádření ze dne 8.9.2020, č.j.: Inv/19874/2020/Šik,
- Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, závazné stanovisko dne 8.10.2020, č.j.: KUUK/152613/2020,
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého U města Chersonu 1429/7, 434 01 Most 1, vyjádření ze dne 2.10.2020, č.j.: SBS 34023/2020/OBÚ-04/1, stanovisko ze dne 8.10.2020, č.j. SBS 38427/2020/OBÚ-04/1
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, dne 22.10.2020, č.j. HSUL-4732-5/ŽA-2020, Ev.č. 506 PD/PRE-Chy/2020
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, 22.6.2020, č.j. KHSUL 33833/2020,
- SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., Partyzánská č.p. 93, 441 01 Podbořany, souhlas s realizací stavby, dne 7.9.2020,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- xxxx

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.


Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl vyměřen.



Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)

[Redacted text block]

Dotčené orgány státní správy(doporučeně)

Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 65, Vršovice, 100 00 Praha 10

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: rn6aas6
sídlo: U města Chersonu 1429/7, 434 01 Most 1

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n


sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n

sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

vlastní





Městský úřad Podbořany
Stavební úřad
Oddělení – Obecný stavební úřad
Mírová 615, 441 17 Podbořany, fax 415 237 601


SPIS. ZN.: SÚ/2020/3032/Cm
Č.J.: SÚ/25409/2020/Cim
VYŘIZUJE: Cimr
TEL.: 415 237 548
E-MAIL: cimr@podborany.net
DATUM: 19.11.2020

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako příslušný správní orgán Vám sděluje,
že rozhodnutí č.j. SÚ/23273/2020/Cim ze dne 30.10.2020

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů **dne 19.11.2020** a je vykonatelné.





Obdrží:

Účastníci (do vlastních rukou)



vlastní





**Městský úřad Podbořany
Stavební úřad**

Oddělení – úřad územního plánování

Mírová 615, 441 01 Podbořany

SPIS. ZN.: SÚ/1689/2020/He
Č.J.: SÚ/9689/2020/Her
VYŘIZUJE: I. Herejková
TEL.: 415 237 538
E-MAIL: herejkova@podborany.net
DATUM: 14.5.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:


„centrum zpracování odpadů, areál Vrbička - technologie Polybet“

který obsahuje:

Technologie Polybet materiálově využívá směsné termoplasty a inertní plniva. Pojivo ve formě hrubě tříděného směsného plastového materiálu je drceno na frakci cca 0-12 mm. Technologie předpokládá, že většinu inertního materiálu bude tvořit nadrcený stavební materiál (beton, cihly) ve frakci cca 40x40 mm. Tento materiál bude uložen na mezideponii a následně drcen na čelistovém drtiči. Za drtičem bude osazen vibrační separátor, který oddělí nadrozměr a ten půjde zpět na drtič. Plnivo (písek, kamenivo apod., frakce 0-4 mm) je zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s plastovým pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs je dále temperována na teplotu tání termoplastu a jako tavenina je vpravena do lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. Lisování bude prováděno jako postupné pod tlakem, kdy je materiál nejprve lisován na hydraulickém lisu a následně ponechán ke chladnutí ve formě s postupným lisem. Hotový výrobek (např. silniční obrubníky, tvárnice, dlaždice, střešní tašky apod.) je následně z lisovací stanice předán ke konečné manipulaci – paletizaci, balení a expedici. Vstupní množství plastu bude 1 t/hod, vstupní množství inertního materiálu 1t/hod. Kapacita pro použití jednoho extruzního zařízení je 0,6 m3/hod polymerbetonové směsi. Hlavní procesní jednotka se skládá z jádra a dvou extruzních zařízení. Provoz zařízení je počítán 240 hod/měsíc, tj. 2.880 hod/rok. Celkový výkon tedy je 3 456 m3 polymerbetonu/rok. Jednotka bude napojena na nádrže s provozním plynem – propan-butanem (2 x 10 m3) a přívod el. energie.

Technologie je zcela v souladu s hierarchií nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.),

na pozemku parc. č. 304/7 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/1 v katastrálním území Vrbička.



Orgán územního plánování předmětný záměr přezkoumal a vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") toto **závazné stanovisko**:

záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Odůvodnění:

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako dotčený orgán, obdržel dne 8.5.2020 žádost o vydání závazného stanoviska k záměru: „centrum zpracování odpadů, areál Vrbička - technologie Polybet“, kterou podal

MěÚ Podbořany, Stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, kterou zpracoval: IPOLT CZ, s.r.o., Strojírenská 260/14, 155 21 Praha, IČ: 61683175, především výkres C.2 – Katastrální situační výkres 1: 2000 a část technické zprávy.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel úřad územního plánování jako orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.3, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č.3 PÚR ČR, která nabyla účinnosti dne 1.10.2019,
- Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly vydány dne 5.10.2011 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2011 ze dne 7.9.2011 formou opatření obecné povahy čj. UPS/412/2010-451 a nabyla účinnosti dne 20.10.2011 (dále jen „ZÚR“), a dále z Aktualizace č.1 ZÚR ÚK ze dne 24.4.2017 pod č. usnesení 022/4Z/2017, která nabyla právní moc dne 20.5.2017 a Aktualizace č.3 ZÚR ÚK ze dne 28.1.2019 s nabytí účinnosti dne 17.2.2019,
- územního plánu ÚP Nepomyšl vydaného v roce 2006,
- územního plánu ÚP Vroutek vydaného v roce 2015,

a dalších podkladů, které byly využity pro vydání závazného stanoviska, např. :


- Územně analytické podklady SO ORP Podbořany.

Přezkoumání záměru:

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst.3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoli.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad s politikou územního rozvoje**:

- Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v dotčeném území neřeší, záměr



se, věcí řešených v Politice územního rozvoje ČR, nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru se zásadami územního rozvoje:**

- Platné Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje záměr v dotčeném území neřeší, záměr se, věcí řešených v ZÚR ÚK, nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s územním plánem:**

- Platný územní plán ÚP Nepomyšl není v souladu s vydanými ZÚR ÚK.
- Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s platným územním plánem ÚP Nepomyšl.
- Platný územní plán ÚP Vroutek je v souladu s vydanými ZÚR ÚK.
- Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s platným územním plánem ÚP Vroutek.

Pozemek parc. č. 304/7 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/1 v katastrálním území Vrbička, na němž je navrženo umístění posuzovaného záměru, se dle platného ÚP Nepomyšl nachází mimo zastavěné území, v ploše určené pro skládku TKO Vrbička, a ÚP Vroutek mimo zastavěné území, v ploše VP2 – rušící výroba a skladování. Tato plocha byla v ÚP vymezena pro možnost rozšíření provozu stávající skládky v sousedním správním území Městyse Nepomyšl.

Navržený záměr je v souladu s platným ÚP Nepomyšl a ÚP Vroutek.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona:

- jedná se o využití plochy v souladu s územním plánem, záměrem nedojde k narušení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, splňuje podmínky hospodárného využití území, urbanistická a architektonická struktura záměru je v souladu s charakterem území. V předložené PD je zaručeno, že záměr nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.


Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska je dva roky ode dne vydání.


Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnost:

- Bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- Byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- Nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru účinného v době platnosti závazného stanoviska.



Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.




Příloha:

Výkres C.2 – Katastrální situační výkres 1: 2000

Obdrží:

MěÚ Podbořany, Stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany







MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415 237 500

Fax 415 237 601

Datová schránka: fh4btis

URL: <http://www.podborany.net>



Váš dopis č. j./ze dne: 13.07.2020
Naše č. j.: OŽP/149/2020/Jan
Poř. č.: Stan-149/20-Jan
Vyřizuje: Bc. Janoušková
Telefon: 415 237 533
E-mail: janouskova@podborany.net
V Podbořanech dne: 20. 10. 2020

MěÚ Podbořany
SÚ
Mírová 615
441 01 Podbořany

Věc: Souhrnné stanovisko k řízení na stavbu: Centrum zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET, p.p.č. 304/31 k.ú. Dětaň a p.p.č. 535/7 k.ú. Vrbička

MěÚ Podbořany SÚ doručil 13. 07. 2020 Odboru životního prostředí Městského úřadu v Podbořanech žádost o stanovisko k výše uvedené stavbě. Investorem stavby je PolyBet s.r.o., Seberiniho 1, Bratislava, SR. Jedná se o stavbu centra zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET. Technologie Polybet materiálově využívá směsné termoplasty a interní plniva. Vzniklý kompozit má široce využitelné technické vlastnosti, zejména minimální nasákavost. Pojivo ve formě hrubě tříděného směsného plastového materiálu bude drceno na frakci cca 0-12 mm. Plnivo (písek, kamenivo a pod.) bude zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs bude dále temperována na teplotu tání termoplastu a jako tavenina bude vpravena do jednotlivých lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení.

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, vydává k předložené žádosti ve věci výše uvedené pro potřeby územních a stavebních úřadů v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

S O U H R N N É S T A N O V I S K O

Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší:

Orgán v oblasti odpadového hospodářství (příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

Při výstavbě výše uvedené stavby budou vznikat odpady. Podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní orgán) **vydává k umístění a povolení stavby závazné stanovisko** z hlediska nakládání s odpady. Závazné stanovisko č. j.: ZSOd-076/20-Sla bylo vydáno dne 01. 06. 2020.

Kolaudace výše uvedené stavby: Realizací výše uvedené stavby dojde k vybudování zařízení na odstraňování odpadů. Podle § 14 odst. 5 zákona o odpadech kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1. Podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Příslušným krajským úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.



Orgán ochrany ovzduší (příslušný podle § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem k nevyjmenovanému zdroji znečišťování ovzduší.

- Výše uvedená stavba zahrnuje nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – teplovodní plynový kotel o výkonu 150 kW, který je stacionárním zdrojem neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, ke kterému vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní orgán) závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší. Závazné stanovisko č. j. ŽP/21333/2020/Sla (poř. č. ZSOv-149/20-Sla) bylo vydáno 05. 10. 2020.
- Výše uvedená stavba zahrnuje další zdroje znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenované ve výše uvedené příloze. Jedná se o přípravu inertu zahrnující skladování inertu, drtič, třídění, dopravní pásy, pohyb nakladače – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší kategorie 5.11. Dalším vyjmenovaným zdrojem je zpracování plastových materiálů – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší kategorie 6.5. Dotčeným správním orgánem k těmto vyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší je podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad. Příslušným krajským úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Vyřizuje: Ing. Iva Slanařová, tel. 415 237 565

Ochrana přírody a krajiny a ZPF:

Orgán ochrany přírody a krajiny (příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně přírody“):

V uvedené věci nejsme dotčeným orgánem.

- Vzhledem k tomu, že je stavba plánována na pozemku, kam zasahuje Ptačí oblast a také těsně sousedí s Evropsky významnou lokalitou Doupovské hory, je nutné posouzení vlivu stavby na tyto lokality. Příslušným úřadem k vydání tohoto posouzení je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Orgán ochrany ZPF (příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ZPF“):


V uvedené věci nejsme dotčeným orgánem.

Vyřizuje: Bc. Lenka Janoušková, tel. 415 237 533

Vodoprávní úřad (věcně a místně příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vodní zákon“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.

- Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- K vydání územního rozhodnutí nemáme připomínek. Upozorňujeme, že povolení k nakládání s podzemními vodami (odběr) ze stávající studny na p.p.č. 694/34 v k.ú. Vrbička by mělo být řešeno v rámci řízení o změně integrovaného povolení.
- Dne 15.3.2019 pod č.j.: OŽP/1020/2019-231/Bla byla ověřena Městským úřadem Podbořany, odborem životního prostředí zjednodušená dokumentace (pasport) stavby "Studna hl. 52,5 m a vodovod délky 522,5 m (od studny k bývalé truhlárně) na p.p.č. 533/7, 533/6, 630/1, 630/2, 630/3, 996/1, 694/32, 694/31, 694/28, 694/38, 694/11, 694/26, 694/22, 694/23 a 694/12 v k.ú. Vrbička" a dne 3.4.2019 pod č.j.: OŽP/669/2019-231/Bla byl vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „udržovacích prací vodního díla - SO 05 stávající vodovod a studna pro areál Skládky Vrbička" na pozemku parc. č. 533/6, 533/7, 630/1, 630/2, 630/3, 694/11, 694/12, 694/22, 694/23, 694/26, 694/28, 694/31, 694/32, 694/38, 996/1 v katastrálním území Vrbička, kde byl žadatel upozorněn na nutnost splnění podmínek. Mimo jiné se jedná o podmínky, že:



V případě výměny porušeného vodovodního potrubí musí být nahrazeno novým, které odpovídá vyhlášce č. 409/2005 Sb. (doklady o shodě potrubí budou předloženy k žádosti o zkušební provoz vodovodu). Tento dokument nenahrazuje případná rozhodnutí jiných správních úřadů.

- Bude provedena zkouška vody přiváděná ze studny a tato bude předložena ke zkušebnímu provozu (protokol o zkoušce zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru s výsledky rozboru teplé vody.
- **Bude požádáno o zkušební provoz na celý vodovod (novou část od objektu skládky Vrbička po bývalou truhlárnu společně se stávající částí vodovodu od bývalé truhlárny až po stávající studnu).**

Vyřizuje: Ing. Bc. Martina Bláhová, tel. 415 237 531

Orgán státní správy lesů (příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „lesní zákon“):

V uvedené věci jsme dotčeným orgánem.


- Umístěním a realizací záměru dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje.
- Je tedy nezbytné požádat orgán státní správy lesů o vydání závazného stanoviska (§ 14 lesního zákona). K žádosti je nutno předložit podklady k jejímu posouzení (projektovou dokumentaci, katastrální mapu se zákresem dotčených pozemků, zdůvodnění žádosti – popis stavby, soupis dotčených lesních pozemků, rozsah a forma dotčení – uvést zda dojde k nutnosti trvalého či dočasného odnětí příp. omezení ve využívání, identifikace pozemků, příp. také souhlas vlastníka lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře apod.).

Vyřizuje: Ing. František Jurča, tel. 415 237 532

Poučení


Stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení.

Toto stanovisko je platné nejvýše po dobu čtyř let od data jeho vydání.



Příloha: PD

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Janoušková, referentka odboru životního prostředí





MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415 237 500

Fax 415 237 601

URL: <http://www.podborany.net>



Váš dopis č. j./ze dne: 07. 05. 2020
Naše č. j.: ZSOd-076/20-Sla
Poř. č.: ZSOd-076/20-Sla
Spisový znak: 249.8
Vyřizuje: Slanařová
Telefon: 415 237 565
E-mail: slanarova@podborany.net
V Podbořanech dne: 01. 06. 2020

Městský úřad Podbořany
SÚ
Mírová 615
441 01 Podbořany

Věc: Závazné stanovisko k umístění a povolení stavby: Centrum zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET, k. ú. Vrbička, Dětaň

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti MěÚ Podbořany, SÚ o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě, čímž bude docházet ke tvorbě odpadů, **vydává** podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech, z hlediska nakládání s odpady, **toto**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí **souhlasí s umístěním a povolením stavby Centrum zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET, k. ú. Vrbička, Dětaň**, čímž bude docházet ke tvorbě odpadů. Nakládání s odpady je uvedeno v předložené a posuzované projektové dokumentaci společnosti IPOLT CZ, s.r.o., Strojírenská 260, 155 21 Praha 5, IČ 616 83 175, zpracované v období: duben 2020, vypracoval: Ing. Ipolt a kolektiv, kontroloval Ing. Borecký, odpovědný projektant: Ing. Borecký, hlavní inženýr projektu Ing. Ipolt.

Souhlas se uděluje za splnění těchto podmínek:

- **K výstavbě** výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované výše uvedené projektové dokumentaci.

O d ů v o d n ě n í

Podáním žádosti dne 07. 05. 2020 u Městského úřadu v Podbořanech, odboru životního prostředí, požádal MěÚ Podbořany, SÚ o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě. K žádosti byla přiložena výše uvedená projektová dokumentace.

Předmětem stavby je stavba centra zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET. Technologie Polybet materiálově využívá směsné termoplasty a interní plniva. Vzniklý kompozit má široce využitelné technické vlastnosti, zejména minimální nasákavost. Plnivo (písek, kamenivo, drcené sklo apod.) bude zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs bude dále temperována na teplotu tání termoplastu a jako tavenina bude vpravena do jednotlivých lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. Bude využito průmyslové plynové tepelné zařízení, jmenovitě: ohřívací pec 200 kW. Průmyslová plynová pec je osazena hořákem výkonu 200 kW. Odtah spalin od zdroje bude veden nad střechu budovy opláštěným vnitřním komínem.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy v oblasti



odpadového hospodářství, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, speciálního stavebního úřadu, vydává MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.


Podmínky, za kterých byl souhlas udělen, byly orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství stanoveny za účelem ochrany životního prostředí.

Vydání tohoto stanoviska současně nezbavuje investora akce dalších povinností stanovených zákonem o odpadech.

Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů.

P o u č e n í

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 správního řádu).





MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí


Tel. 415 237 500

Fax 415 237 601

URL: <http://www.podborany.net>



Váš dopis č. j./ze dne: 24. 09. 2020
Naše č. j.: ŽP/21333/2020/Sla
Poř. č.: ZSOv-149/20-Sla
Vyřizuje: Slanářová
Telefon: 415 237 565
E-mail: slanarova@podborany.net
V Podbořanech dne: 05. 10. 2020



Věc: Závazné stanovisko k umístění a provedení nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší ke stavbě: Centrum zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET, k. ú. Dětaň a k. ú. Vrbička

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany ovzduší příslušný podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), na základě žádosti společnosti IPOLT CZ, s.r.o., Praha o vydání závazného stanoviska k nevyjmenovanému zdroji znečišťování ovzduší, **který je součástí výše uvedené stavby**, čímž dojde podle ustanovení § 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší ke znečišťování ovzduší, **vydává** podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **toto**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí **souhlasí s umístěním a provedením nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší ke stavbě: Centrum zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET, k. ú. Dětaň a k. ú. Vrbička** čímž bude docházet ke znečišťování ovzduší. Zdrojem znečišťování ovzduší bude teplovodní plynový kotel o výkonu 150 kW, palivo – propan-butan, popřípadě propan. Je navržen teplovodní plynový kotel „ECOMAX“. Plynový kotel bude umístěn v areálu Skládky Vrbička. Jedná se o zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný v Příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, „Vyjmenované stacionární zdroje“. Výše uvedená stavba zahrnuje další zdroje znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenované ve výše uvedené příloze. Dotčeným správním orgánem k těmto vyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší je podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad. Příslušným krajským úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Souhlas pro nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší se uděluje za splnění těchto podmínek:

- 1) **Instalovat teplovodní plynový kotel 3. nebo vyšší emisní třídy, který bude v budoucnu splňovat požadavky provozu zdroje uvedené v zákonu o ochraně ovzduší.**
- 2) Teplovodní plynový kotel provozovat v souladu s návodem výrobce pro obsluhu a údržbu kotle a topného zařízení.

Odůvodnění

Podáním žádosti dne 24. 09. 2020 u Městského úřadu v Podbořanech, odboru životního prostředí, požádala společnost IPOLT CZ, s.r.o., Praha o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace.



Předmětem stavby je stavba centra zpracování druhotných surovin – Areál Vrbička – POLYBET. Technologie PC... materiálů využívá směsné termoplasty a interní plniva. Vzniklý kompozit má široce využitelné technické vlastnosti, zejména minimální nasákavost. Plnivo (písek, kamenivo, drcené sklo apod.) bude zahříváno, sušeno a následně homogenizováno s pojivem v míchacím reaktoru. Sypká směs bude dále temperována na teplotu tání termoplastu a jako tavenina bude vpravena do jednotlivých lisovacích forem, kde dochází k finální tvarové úpravě a chlazení. Součástí výše uvedené stavby je nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, teplovodní plynový kotel o výkonu 150 kW, umístěný v kotelně vně objektu. Palivem bude propan-butan, popřípadě propan. Je navržen teplovodní kotel „ECOMAX“, ocelový kotel vybavený hořákem a řídicí automatikou a výstupními parametry teploty vody do 110 °C. Výše uvedená stavba zahrnuje další zdroje znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenované ve výše uvedené příloze. Jedná se o přípravu inertu zahrnující skladování inertu, drtič, třídění, dopravní pásy, pohyb nakladače. Dalším vyjmenovaným zdrojem je zpracování plastových materiálů. Dotčeným správním orgánem k těmto vyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší je podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší krajský úřad. Příslušným krajským úřadem je Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 11 odst. 3. zákona o ochraně ovzduší není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy ochrany ovzduší, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu příp. speciálního stavebního úřadu, vydává MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.


Podmínky, za kterých byl souhlas udělen, byly orgánem státní správy ochrany ovzduší stanoveny za účelem ochrany ovzduší.

Vydání tohoto stanoviska současně nezbavuje investora akce dalších povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší.


Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů.

P o u č e n í

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 správního řádu).



Příloha:



Městský úřad Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor investic a památkové péče

vyřizuje: Šikl, telefon: 415 237 543

e-mail: sikl@podborany.net

Podbořany

8. 9. 2020

Spisová značka


VÝSP/3356/2020/Šik

Číslo jednací

INV/19874/2020/Sik

Evidenční č.

vitpodVD_126594



VYJÁDRĚNÍ

Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 5. 9. 2020 žádost od žadatele, kterým je IPOLT CZ, s.r.o., IČO 61683175, Strojírenská 260/14, 155 21 Praha 5 - Zličín, o stanovisko ve věci: Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička - Polybet na pozemcích parc. č. 304/31 v katastrálním území Dětaň, parc. č. 535/7 v katastrálním území Vrbička.

Předmětem projektu je stavba ocelové haly o půdorysném rozměru 30,3 x 24,6 m uložené na betonových patkách, vč. zpevněných ploch.

Investorem stavby je

Z hlediska státní památkové péče je

Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička - Polybet

přípustná při dodržení následujících připomínek:



1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany


☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 <http://www.podborany.net>

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100

návštěvní dny: pondělí a středa




3. Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné orgánům pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru archeologa.



Obdrží:



Vlastní



Městský úřad Podbořany
Mírová 615, 441 01 Podbořany
odbor životního prostředí

vyřizuje: Ing. František Jurča telefon: 415 237 532
e-mail: jurca@podborany.net



Dle rozdělovníku

Naše číslo jednací: **ŽP/23906/2020/Jur**
Spisové zn.: 4004/2020
Spisový znak: 221.1.3
Skartační znak: S / 5
Váš dopis č.j./ze dne.: 28. 10. 2020

V Podbořanech 30. 10. 2020

Věc: Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička - POLYBET


Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), na základě žádosti Městského úřadu Podbořany, Stavebního úřadu, Mírová 615, 441 01 Podbořany, o vydání závazného stanoviska k záměru „Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička - POLYBET“, při kterém dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 14 lesního zákona, vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto


závazné stanovisko:

Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, podle § 14 odst. 2 lesního zákona, **souhlasí s umístěním a realizací stavby „Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička - POLYBET“** umístěné na pozemcích p.p.č. 304/31 k.ú. Dětaň a p.p.č. 535/7 k.ú. Vrbička, při které dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.p.č. 533/1, 534, 535/9 k.ú. Vrbička ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost IPOLT CZ s.r.o., IČ: 616 83 175, Strojírenská 260, 155 21 Praha 5, zastoupená Ing. Milanem Ipoltem. Případná změna musí být s orgánem státní správy lesů projednána.
- 2) Nebudou vznikat nová ochranná pásma ani věcná břemena, která by se dotkla pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pokud ke zřízení takového pásma či věcného břemene dojde, je nutný předchozí souhlas vlastníka dotčeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa
- 3) Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty a lesní pozemky. V případě poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo lesních porostů budou tyto uvedeny do náležitého stavu odpovídajícímu v maximální míře stavu původnímu.
- 4) Bude zachována průjezdnost pro lesnickou techniku.
- 5) Nebude omezeno lesnické obhospodařování okolních pozemků určených plnění funkcí lesa.
- 6) Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpady, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky.
- 7) Pozemky nebudou využívány k jiným účelům, než pro které bylo závazné stanovisko vydáno.





Odůvodnění

Podáním žádosti dne 28. 10. 2020 u Městského úřadu v Podbořanech, odboru životního prostředí, požádal Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany, o vydání závazného stanoviska ke stavbě „Centrum zpracování druhotných surovin – areál Vrbička - POLYBET“. K žádosti byla doložena průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, koordinační situace, katastrální situační výkres.

Záměrem investora, kterým je PolyBet s.r.o., IČO: 467 04 981, Seberiniho 1, 821 03 Bratislava – Ružinov, je vybudování centra pro zpracování druhotných surovin v areálu Skládky Vrbička. Stavbou dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa lesa p.p.č. 533/1, 534, 535/9 k.ú. Vrbička ve vzdálenosti do 50 metrů od jejich okraje. Jedná se o stavbu ve stávajícím areálu využívaném jako skládka. Podle předložené situace je stavba vzdálená od okraje lesních pozemků cca 12 metrů.

Podmínky, za kterých byl souhlas udělen, byly orgánem státní správy lesů stanoveny za účelem ochrany lesních pozemků a za účelem možnosti jejich dalšího řádného obhospodařování. Při šetrném provedení stavby nedojde k ohrožení lesa jako složky životního prostředí ani k ohrožení jeho funkcí. Současně zůstanou zachovány předpoklady pro hospodaření v lese, zachování lesa, péči o les a obnovu lesa.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu příp. speciálního stavebního úřadu, vydává MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu.

Nárok vlastníka pozemku určeného k plnění funkcí lesa na úhradu škody vzniklé na lesních pozemcích a porostech, nebo ztráty z případného omezení ve využívání lesa, není vydáním tohoto stanoviska nijak dotčen.


Vydání tohoto stanoviska současně nezavazuje investora akce dalších povinností stanovených lesním zákonem. Lesní pozemky tak nesmí být narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, odpady a odpadky, výstavbou pomocných staveb, parkováním motorových vozidel apod. Investor stavby nebo vlastník nemovitosti je současně povinen na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami vzniklými zejména pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním, sesuvem půdy atd.

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí týkající se odnětí lesních pozemků nebo omezení ve využívání, vydávané orgánem státní správy lesů dle §§ 15 – 17 lesního zákona.

Toto stanovisko nenahrazuje jiná rozhodnutí, vyjádření nebo stanoviska vydávaná podle jiných právních předpisů ani vyjádření vlastníků pozemků.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).







ROZDĚLOVNÍK:

- 1) Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová 615, 441 01 Podbořany

