

Aug. 06/2014

U

Žádost o poskytnutí informace

ŽADATEL [REDACTED],
(jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti)

ADRESA [REDACTED]

RČ/IČ [REDACTED]

DIČ [REDACTED]

ČÍSLO TELEFONU: [REDACTED] **E-MAIL:** [REDACTED]

Žádá Městský úřad Podbořany o bezplatné (dle §9 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisu) poskytnutí podkladů pro zpracování plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nepomyšl a části k.ú. Krásný Dvůr a k. ú. Podbořanský Rohozec - KoPÚ 201/2012/JF:

- Sken Projektové dokumentace: Úprava vodního zdroje, ev. č. H1-341, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.
- Sken Projektové dokumentace: Nakládání s podzemními vodami – vodní zdroj, ev. č. R-1013, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.
- Sken Projektové dokumentace: Vrtaná studna na p.p.č. 898/29, ev. č. G-1543, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.
- Sken Projektové dokumentace: Odběr vody pro závlahy – Státní statek nepomyšl, ev. č. H₂-8, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.
- Sken Projektové dokumentace: Vodní hospodářství – odběry podzemní a povrchové vody – Kaolin Hlubany, ev. č. H₁ - 115, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.


Odpověď na požadovanou informaci žádám(e):

(označte způsob, jakým má být informace poskytnuta)

a/ připravit k osobnímu převzetí

b/ zaslat elektronicky e-mailem (nebo jako elektronickou zásilku přes Úschovnu)

c/ zaslat na adresu



V Lounech

dne 27. 6. 2014

V případě, že nebude ze žádosti zřejmé jaká informace je požadována, bude žadatel vyzván aby ji ve lhůtě 30 dnů doplnil a upřesnil. Jinak bude rozhodnuto o jejím odmítnutí.

Jakmile bude žádost o informaci zpracována, bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na její zpracování. Teprve po provedení úhrady bude poskytnuta některým z výše požadovaných způsobem.

Od: Fůsová Jitka Ing. <[REDACTED]>
Odesláno: 27. června 2014 8:37
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Žádost o souhlas s předáním skenu dokumentace
Přílohy: Žádost.pdf; Souhlas Městys Nepomyšl.pdf

Dobrý den,
přešílám Vám oznámení Sedleckého kaolinu k naší žádosti o souhlas s předáním skenu dokumentace.

V příloze zasílám žádost o předání skenu dokumentace potřebné ke zpracování plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Nepomyšl.
Přikládám souhlas Městys Nepomyšl. Souhlas Sedleckého kaolinu dodáme ihned po obdržení.

Podklady potřebuji předat zpracovateli, který má projekt PSZ k projednání s DOSS, odevzdat na SPÚ, Pobočku Louny do 15. 7. 2014.

Předem děkuji za rychlé vyřízení.

Ing. Jitka Fůsová
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Louny

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, June 26, 2014 3:50 PM
To: Fůsová Jitka Ing.
Subject: Žádost o souhlas s předáním skenu dokumentace - Sedlecký kaolin a.s.

Dobrý den,
obdrželi jsme Vaši žádost zn.: SPÚ 289091/2014 ze dne 23. 6. 2014 o souhlas s předáním dokumentace ... Zajistím to, ale musíte posečkat. Ředitel je na dovolena a vrátí se až druhý týden v červenci. Souhlas musí podepsat on.
S pozdravem
[REDACTED]

— 4 —

Městys Nepomyšl, Nepomyšl 102, 43971 Nepomyšl, IČ:00265284

souhlasí s poskytnutím skenu projektové dokumentace:

1. Úprava vodního zdroje, ev. č. H1-341, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.
2. Nakládání s podzemními vodami – vodní zdroj, ev. č. R-1013, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.
3. Projektové dokumentace: Vrtaná studna na p.p.č. 898/29, ev. č. G-1543, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí, situace umístění apod.

Projektová dokumentace bude použita jako podklad pro zpracování plánu společných zařízení KoPÚ v k. ú. Nepomyšl a části k. ú. Krásný Dvůr a k.ú. Podbořanský Rohozec a bude předána zpracovateli pozemkové úpravy, kterým je GB-geodezie Brno,

V Nepomysli dne 24. 6. 2014

podpis vlastníka

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 25.06.2014

SPU 295617/2014

listy 1 přílohy



spues5671d80a

State primary school
Bulgaria - Sofia - Vasil Levski
Bulgaria - Sofia - Vasil Levski
date 23-06-2014
city
key word
project title

Krůtová Věra | MěÚ Podbořany

Od: Bláhová Martina | MěÚ Podbořany <[REDACTED]>
Odesláno: 27. června 2014 9:22
Komu: Krůtová Věra
Předmět: FW: Žádost o souhlas s předáním skenu dokumentace
Přílohy: vodní zdroj Nepomyšl_H1_341.pdf; vodní zdroj Nepomyšl_odběr_R_1013.pdf; vrtaná studna Nepomyšl_TVJ_G_1543.pdf; zavlaky statni statek nepomyšl_H2_8.pdf

From: Bláhová Martina | MěÚ Podbořany [mailto:[REDACTED]]
Sent: Friday, June 27, 2014 8:56 AM
To: 'Fůsová Jitka Ing.'
Subject: RE: Žádost o souhlas s předáním skenu dokumentace

Dobrý den,
Zasílám sken požadovaných dokumentací. Snad to projde branou.
Ing. Bláhová


Číslo jednací	087/42/1009
Datum vzniku spisu	5.1. 2009
Spis uzavřen ke dni	
Zpracoval/podpis	Jana Lachová

1) <i>žadatel</i>	<i>TEŠOVSKÁ JEDNOTA ŽOKOL, NEPOUVĚ 489 41</i>
Věc:	<i>žádost o povolení k nakládání s porosty nebo podnikatelskými podáními nebo o jeho změnu</i>

SEZNAM DOKUMENTŮ VLOŽENÝCH DO SPISU

[illegible]

1) – podavatel, žadatel, účastník řízení, stěžovatel



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 531 Fax 415-237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100 Úřední dny: Po a St 7.00-16.30

Váš dopis zn.:

Ze dne:

5.1.2009

Naše č. j.:

OŽP/42/2009-231/26/La

Vyřizuje:

Laurichová

Telefon:

Fax:

E-mail:

V Podbořanech dne: 2.3.2009

Dle rozdělovníku

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 26.3.2009

Zápis proveden v Podbořanech

dne 15.4.2009

podpis oprávněné

osoby

ROZHODNUTÍ

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY A SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 až 4 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 5.1.2009 podal

Tělovýchovná jednota Nepomyšl, IČ 61357073, 439 71 Nepomyšl

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 15 vodního zákona a podle § 129 odst. 3 a § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Vrtaná studna, na pozemku p.p.č. 898/29 v k. ú. Nepomyšl - v objektu přístavby sociálního zařízení na fotbalovém hřišti v Nepomyšli

kterým stavbu dodatečně povoluje.

Stavba obsahuje:

- Vrtanou studnu o hloubce 10 m a průměru 110 mm.

- II. Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") **na místě:**

Název kraje

Název obce

Identifikátor katastrálního území

Ústecký

Nepomyšl

703516

Název katastrálního území	Nepomyšl
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p.p.č. 898/29
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-023
Hydrogeologický rajon	612

v tomto rozsahu:

Odběry pro závlahy	závlahy sportovních areálů, zásobování vodou sociálního zařízení v areálu hřiště v Nepomyšli
Studny	Studna vrtaná

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr	0,001 l/s
Maximální povolený odběr	0,26 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,0025 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	0,030 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

III. Vydává podle § 129 odst. 4 stavebního zákona**s o u h l a s s u ž í v á n í m**

výše uvedené stavby.

IV. Stanoví podmínky pro vodní dílo a pro povolení k nakládání s vodami:

1. Studna musí být užívána pouze k účelu, pro nějž byla povolena.
2. Stavba musí být udržována v provozuschopném stavu.
3. Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: **10 od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Při jakémkoliv zásahu do vodního díla musí být písemně s dostatečným předstihem informován vodoprávní úřad.
5. Při provozu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních vod (zvláště ne ropnými látkami, a při případném čištění podzemních vod musí být použity prostředky neznechodňující podzemní vody).
6. Podzemní voda může být čerpána pouze do výše uvedeného maximálního množství.
7. Odběry nesmí negativně ovlivnit okolní zdroje podzemních vod, ani přetěžovat vlastní zvědeň.
8. Práva a povinnosti dle § 11 odst. 1) vodního zákona, vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení.
9. Povolení k nakládání s podzemními vodami je vydáno žadateli, ale výkon svého povolení k nakládání s podzemními vodami může umožnit i jinému v souladu s ustanovením § 11 odst. 3) vodního zákona, pokud budou splněny podmínky příslušného povolení (maximální množství odběru je stanoveno pro vodní dílo – studnu).
10. Při případném zjištěném poklesu hladin podzemních vod u stávajících zdrojů vod v okolí zájmových studní je nutno odběr vody regulovat tak, aby nebyla snížena dosavadní vydatnost těchto zdrojů.
11. **Nejpozději do 6 měsíců před uplynutím povolené doby k nakládání s podzemními vodami musí oprávněný, pokud se nezmění podmínky, za kterých bylo povolení uděleno, podat návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání podle § 9 odst. 5 vodního zákona,** pokud žadatel chce dále využívat právo k nakládání s podzemními vodami.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Tělovýchovná jednota Nepomyšl, 439 71 Nepomyšl

Odůvodnění:

Stavebník dne 5.1.2009 požádal podle § 129 odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby, povolení k nakládání s vodami a o souhlas s užíváním stavby a předložil podklady jako k žádosti o stavební povolení.

Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona. Na základě těchto skutečností nezahajoval vodoprávní úřad řízení o odstranění nepovolené stavby.

Vodoprávní úřad oznámil dne 12.1.2009 pod č.j.: OŽP/42/2009-231/La zahájení řízení o dodatečném povolení výše uvedené stavby, povolení odběru podzemních vod a povolení jejího užívání, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 30.1.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 2 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.

Protože jde o dokončenou stavbu, kterou lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vydal vodoprávní úřad v dodatečném povolení stavby souhlas s užíváním stavby.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Při řízení na místě stavby bylo zjištěno, že všechny podmínky a požadavky byly dodrženy.

Stanoviska sdělili:

- Stavební úřad Podbořany – vyjádření ze dne 29.1.2009, č.j.: SÚ/2009/Šv

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Městys Nepomyšl

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:



Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.



František JURČA
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Iva Laurichová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 30.1.2009.

Příloha:

- ověřená dokumentace skutečného provedení stavby (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci (doručení do vlastních rukou na dodejku):

1. Tělovýchovná jednota Nepomyšl, 439 71 Nepomyšl
2. Městys Nepomyšl, 439 71 Nepomyšl 82

Dotčené orgány (na dodejku):


3. MěÚ Podbořany orgán ochrany přírody a krajiny, Mírová 615, 441 01 Podbořany
4. MěÚ Podbořany Stavební úřad, Mírová 615, 441 17 Podbořany

Posouzení hydrogeologických poměrů vodního zdroje:

Studna na parcelním čísle 898/23, obec Nepomyšl,
okres Louny

Č. zakázky: 03-07

Objednatel: TJ Nepomyšl -



Vypracoval:

RNDr. L. Horčík

Seznam příloh:

Příloha č.1 - snímek z katastrální mapy se zákresem hydrogeologického

Chomutov, červen 2007

1. ÚVOD, CÍL PRACÍ

Předložená dokumentace byla zpracována na základě objednávky žadatele ze dne 7.6.2007 a bude sloužit jako příloha k žádosti o **povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)** podle § 8 odst. 1. písm. b) vodního zákona. Jejím cílem bylo zpracování hydrogeologického posudku vodního zdroje podle metodického pokynu ČAH č. 1/2007 a to v souvislosti se změnou legislativy ve smyslu ustanovení čl. II, bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001.

Ke zpracování posudku bylo dále použito dostupných archivních podkladů a údajů z odborné literatury, doplněných výsledky terénní rekognoskace lokality a jejího okolí uskutečněné dne 7.6. 2007.

1.1 Základní údaje

Lokalita:	Nepomyšl - hřiště
Katastrální území:	Nepomyšl
Pozemek p.č.:	898/23
Obec:	Nepomyšl
Kraj:	Ústecký
Objednatel:	TJ Nepomyšl - [REDACTED]

1.2 Umístění stavby, střety zájmů

Studna je situována na pozemku s parcelním číslem (dále jen p.č.) 898/23 v katastrálním území (dále jen k.ú.) Nepomyšl. Rozsah a ohraničení pozemku, včetně lokalizace studny, je znázorněn v příloze č. 1. Studna je využívána k provozu sociálního zařízení v přilehlé budově. Při terénní rekognoskaci lokality a jejího okolí uskutečněné dne 7.6. 2007 nebyla zjištěna v blízkém okolí pozemku další studna či jiný hydrogeologický objekt. Posuzovaná studna se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů a veškerých podzemních i povrchových zařízení (viz obr. 2 - Základní vodohospodářská mapa ČR).

2. PŘÍRODNÍ POMĚRY

2.1 Geomorfologie a geologie

Pozemek p.č. 898/23 se nachází na severním okraji obce Nepomyšl v nadmořské výšce cca 450 m n.m. Pozemek s hydrogeologickým objektem je porostlý trvalým travním porostem a z malé části zastavěn. Podle regionálního geomorfologického členění ČSR (Czudek et al. 1972) leží území v Doupovských horách.

V zájmovém území se podle Geologické mapy ČR (viz obr. 1) nacházejí vulkanické horniny (stáří miocén až oligocén) **vulkanického komplexu Doupovských hor**. Jedná se různé typy výlevných a tufových hornin v různém mocnostech, často tektonicky porušené zlomy různých směrů, na povrchu a do různých hloubek zvětralé s různou intenzitou.

Geologický podklad zájmového pozemku p.č. 898/23 v k.ú. Nepomyšl s posuzovaným hydrogeologickým objektem (studnou) tvoří vulkanická hornina bazalt či analcimický tefrit překrytý tufy či tufity s deluviálními hlínami v nadloží (viz obr. 1 – Geologická mapa ČR).

2.2 Hydrogeologie

Podle hydrogeologické rajonizace ČR (Olmer - Kessl et al. 1990) zasahuje na popisované území hydrogeologický rajón: 612 – **Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň**. Pro horniny vulkanického komplexu Doupovských hor není stanoven samostatný hydrogeologický

rajón. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody činí $2-3 \text{ l.s}^{-1}.\text{km}^{-2}$ (Krásný et al. 1981). Regionální hydrogeologickou erozní bází tvoří řeka Ohře, místní erozní bází je Dolánecký potok (číslo hydrologického pořadí 1-13-03-021) resp. Rohozecký potok.

V horninách vulkanického komplexu Doupovských hor lze vyčlenit dva typy hydrogeologického prostředí odlišující se zvláště typem propustnosti. Vyvěřeliny hlubinného charakteru, lávové proudy, příkrovy a jejich soubory jsou charakteristické výhradně puklinovou propustností a oživeným oběhem podzemní vody v připovrchové zóně rozvolnění hornin. Chemické složení vod nejčastěji odpovídá Ca-Na-HCO₃ typu. Pyroklastické a vulkanoklastické horniny se vyznačují puklinovou až průlinovo-puklinovou propustností (místně s parametry izolátoru) a oběhem podzemní vody závislým na stupni a typu rozvolnění hornin (zvětraliny pyroklastik s vysokým podílem jílové složky mají charakter hydrogeologického izolátoru). Chemické složení vod nejčastěji odpovídá Ca-HCO₃-SO₄ typu.

Nejvýznamnějším kolektorem podzemních vod v posuzované oblasti, který zároveň využívá popisovaný hydrogeologický objekt (studna) v obci Nepomyšl, je tzv. **připovrchový kolektor** vázaný na zónu připovrchového zvětrání hornin. Připovrchová zóna rozvolnění hornin zasahuje od několika málo po několik desítek metrů pod terénem, v závislosti na hloubce a stupni rozvolnění skalního podkladu. Jen nepatrná část podzemních vod se nachází mimo připovrchovou zónu v hloubkách nad cca 20 m. Místně se mohou hydrogeologické poměry výrazně lišit a to především v závislosti na morfologii terénu a kompaktnosti hornin. V rigidních horninách je zvodnění nepatrné. Podzemní vody popisovaného kolektoru se vyznačují volnou hladinou podzemní vody a převážně puklinovou propustností. Směr proudění podzemní vody (resp. sklon hladiny podzemní vody) je určen nejbližší erozní bází.

Posuzovaný hydrogeologický objekt na p.č. 898/23 v k.ú. Nepomyšl je vyhlouben ve vulkanických horninách a jímá podzemní vody z **připovrchového kolektoru** vázaného na rozvolněné vulkanické horniny výlevného a tufového typu.

Kolektor v připovrchové zóně rozvolnění vulkanických hornin je charakterizován $T \text{ n.}10^{-5} - \text{n.}10^{-4} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ (viz Hydrogeologická mapa ČR), což odpovídá nízké transmisivitě horninového prostředí a průměrné hodnotě specifické vydatnosti v rozmezí $q \text{ } 0,1-0,01 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$. Tyto poznatky vycházejí z vyhodnocení filtračních parametrů hydrogeologických objektů v širším okolí lokality.

Hodnoty celkové mineralizace podzemní vody se pohybují v rozmezí $0,3-1 \text{ g.l}^{-1}$. Z hlediska kvality vyhovují vody zpravidla normě pro pitnou vodu až na časté zvýšení obsahu Fe a Mn.

Vydáno za podmínek uvedených v rozhodnutí

č. 087/41/2009-201/26/20

ze dne 26. 8. 2009

v Podbořanech dne 15. 8. 2009

2.3 Klimatické poměry

Podle Quitta (1971) na zájmové území zasahuje klimatická oblast MT 11. Podrobné charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí uvádí Quitt (1971). Klimatické poměry oblasti jsou charakterizovány teplotami a srážkovým úhrnem sledovaným ve srážkoměrné stanici Podbořany (316 m. n.m.). Hodnoty jsou uvedeny v tab. 1.

Tab.1 : Průměrné měsíční a roční teploty a úhrny srážek za roky 1931 – 1960 (Podbořany)

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1-12
Teplota °C	-2,5	-1,4	2,6	7,9	12,8	16,2	17,8	17,0	13,2	7,7	3,2	-0,6	7,8
Srážky mm	22	23	22	29	59	56	71	55	34	37	25	25	458

3. TECHNICKÁ ČÁST

Detail geologické stavby území byl ověřen při realizaci studny (podle údajů žadatele):

- přibližně do hloubky **0,3 m** byly zastiženy deluviální jílovité hlíny
- dále do hloubky pokračují různě zvětralé výlevné vulkanické horniny typu – bazalt, analcimit a tuf

Vertikálním profilem ve studni na pozemku p.č. 898/23 v k.ú. Nepomyšl byl zastižen přípovrchový kolektor vulkanických hornin Doupovských hor. Sledované území je součástí hydrologického povodí 1-13-03-021.

Posuzovaná studna (bez označení) byla zřízena pro potřeby individuálního zásobování užitkovou vodou na pozemku p.č. 898/23 v k.ú. Nepomyšl s následujícími parametry:

3.1. Technické údaje

Počet hg. objektů: 1
 Zhotovitel: ?
 Rok provedení: cca 1993
 Hloubka hg. objektu: 10 m
 Naražená hladina podzemní vody: nezjištěna
 Ustálená hladina podzemní vody: 5 m pod povrchem
 Vystrojení: PVC 110 mm
 Technologie provedení: vrtání

Vydáno za podmínek uvedených v rozhodnutí
 č.j. 047/42/1009-101/26/20
 ze dne 16. 8. 2009
 V Podbořanech dne 15. 4. 2009

3.2 Posouzení vydatnosti jímacího objektu (resp. zdrojového kolektoru podzemní vody)

Na posuzované hydrogeologickém objektu **nebyla provedena zkouška hydraulických parametrů.**

Při posouzení vydatnosti vodního zdroje (zdrojového kolektoru podzemní vody) vycházíme z výsledků regionálního vyhodnocení filtračních parametrů v zájmovém území uvedených v Hydrogeologické mapě ČR (1:50 000, list 11-22 Kadaň) a z odborného odhadu zjednodušené hydrologické bilance posuzovaného území.

Při předpokládané infiltrační ploše cca **2500 m²** (50x50 m, tzn. plocha předpokládané infiltrační oblasti) a výši specifického odtoku podzemní vody **2,5 l.s⁻¹.km⁻²** (Krásný 1981) odpovídá množství infiltrované vody do zdrojového přípovrchového kolektoru (využitelná zásoba podzemní vody jímacího zdroje) hodnotě **0,00625 l.s⁻¹**, tzn. **197 m³/rok** či **16,4 m³/měsíc.**

Z toho vyplývá, že požadovaný **odběr** podzemní vody z přípovrchového kolektoru musí být **nižší** nebo v krajním případě rovný hodnotě infiltrace (využitelným zásobám) podzemní vody v dané hydrogeologické struktuře (zdrojovém kolektoru podzemní vody) aniž by došlo k ovlivnění hydrogeologických poměrů v posuzované oblasti.

3.2. Výpočet spotřeby vody

Podle sdělení žadatele bude posuzovaný vodní zdroj (studna) sloužit k individuálnímu zásobování užitkovou vodou - **k provozu sociálního zařízení v přílehlém budově TJ Nepomyšl, případně k zavlažování pozemku ve vegetačním období (březen-říjen).** Výpočet spotřeby vody vychází z údajů žadatele, přičemž je nutno respektovat výsledky odborného odhadu zjednodušené hydrologické bilance.

Majitel pozemku nárokuje odběr podzemní vody z posuzovaného jímacího zdroje ve výši **30 m³/rok**, tzn. **2,5 m³/měsíc**, při průměrné čerpané vydatnosti **0,001 l.s⁻¹**. Tato hodnota je nižší nežli využitelná zásoba podzemní vody ve zdrojovém kolektoru (viz kap. 3.1).

3.3 Stanovení dosahu deprese a výpočet maximální čerpané vydatnosti

Ke stanovení dosahu deprese s radiálním filtračním tokem s volnou hladinou podzemní vody se nejčastěji používá Kusakinův empirický vzorec $R=575.s.\sqrt{K}.\sqrt{H}$. Po dosazení hodnot ($T 1.10^{-4} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ a $q 0,05 \text{ l.s}^{-1}.\text{m}^{-1}$) a výpočtu je stanoveno maximální čerpané množství na hydrogeologickém objektu **0,26 l.s⁻¹** a to při dosahu depresního kužele **30 m** (vztaženo k šíři pozemku). Maximální čerpané množství vody je stanoveno pro jednotlivé jímací objekty a omezuje negativní vliv na sousední hydrogeologické objekty v dosahu 30 m depresního kužele při součinném čerpání podzemní vody.

4. ZÁVĚR

Na pozemku p.č. 898/23 v k.ú. Nepomyšl, obec Nepomyšl (okres Louny, Ústecký kraj) je evidována vrtaná studna a žadatel (TJ Nepomyšl zastoupená J. Křížem) požaduje na posuzovaný objekt vydání **povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)** podle § 8 odst. 1. písm. b) vodního zákona.

Jedná se o vrtanou studnu s hloubkou 10 m, která jímá podzemní vodu z přípovrchového kolektoru, z hloubky od 5 do 10 m pod terénem. Na studni nebyla provedena čerpací zkouška pro stanovení hydraulických parametrů. Na základě převzatých informací o hydraulických parametrech hydrogeologické struktury a odborného odhadu hydrologické bilance zájmového území byla hodnota infiltrované vody (tzn. přibližná využitelná zásoba podzemní vody neboli vydatnost zdrojového kolektoru) do zdrojového přípovrchového kolektoru stanovena ve výši **0,00625 l.s⁻¹**, tzn. **197 m³/rok** či **16,4 m³/měsíc**.

Žadatel (TJ Nepomyšl zastoupená J. Křížem) požaduje odběr podzemní vody z posuzovaného vodního zdroje (studny) za účelem individuálního zásobování užitkovou vodou ve velikosti **30 m³/rok**, tzn. **2,5 m³/měsíc**, při průměrné čerpané vydatnosti **0,001 l.s⁻¹**. Tato hodnota je nižší nežli využitelná zásoba podzemní vody ve zdrojovém kolektoru (viz kap. 3.1).

Vydáno za podmínek uvedených v rozhodnutí
č.j. 087/42/2009-231/16/20
ze dne 16. 7. 2009
V Podbořanech dne 15. 4. 2009

Doporučujeme povolit žadateli odběr podzemní vody z posuzovaného hydrogeologického objektu (studna) na pozemku p.č. 898/23 v k.ú. Nepomyšl, obec Nepomyšl **v ročním maximu 30 m³/rok, tzn. 2,5 m³/měsíc**, při průměrné čerpané vydatnosti **0,001 l.s⁻¹** odebíraného množství vody z posuzovaného vodního zdroje (studny). Maximální čerpané množství vody **0,26 l.s⁻¹** na objektu je stanoveno při dosahu depresního kužele **30 m**.

Tyto hodnoty korespondují s nárokováným množstvím žadatele.

Množství podzemní vody požadované k odběru **je v posuzovaném území ve zdrojovém kolektoru k dispozici**, avšak není možno rozhodnout, zda je posuzovaný jímací objekt schopen požadované množství podzemní vody zabezpečit.

Požadovaný odběr vody z posuzovaného území **lze realizovat** bez významnějšího negativního vlivu na hydrogeologické poměry a na vodu vázané ekosystémy, případně blízké stavby a zařízení. Bilančně podložené přibližné zásoby podzemní vody ve zdrojové hydrogeologické struktuře **nevyžadují stanovovat minimální hladinu podzemní vody**.

Při provozním čerpání podzemní vody v povoleném rozsahu **nepředpokládáme ovlivnění** hydrogeologických objektů lokalizovaných mimo posuzované území.

Při případném zjištěném poklesu hladin podzemních vod u stávajících zdrojů vod v okolí posuzovaného objektu je nutno odběr vody regulovat tak, aby nebyla snížena dosavadní vydatnost těchto zdrojů.

Vybraná literatura:

Czudek, T. et al. (1972): Geomorfologické členění ČSR - Studia geographica, 23. - Geograf.

Úst. Čs. akad. Věd. Brno.

Krásný et al. (1981): Mapa odtoku podzemní vody ČSSR. - ČHMÚ. Praha.

Olmer, M.- Kessler, J. et al. (1990): Hydrogeologické rajóny. Práce a studie. Sešit 176. - Výzk.


Úst. vodohospod. Praha.

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica, 16. -

Československá akademie věd. Geograf. Ústav. Brno.

Vydáno za podmínek uvedených v rozl
č.j. 0287/424 1009-221/ 26/10
ze dne 26. 8. 2009
V Podbořanech dne 20. 4. 2009

Příloha č.1: Snímek z katastrální mapy se zákresem posuzovaného hydrogeologického objektu



Vydáno za podmínek uvedených v rozhodnutí
č.j. 0887/H.1.1009-13.1/16.1.101
ze dne 16.3.1009
V Podbořanech dne 15.4.1009

SPISOVÝ PŘEHLED

Číslo jednací	02P/23991/2008/ta	02P/65241/2010/ta
Datum vzniku spisu	8.12.2008	20.8.2010
Spis uzavřen ke dni	30.9.2010	
Zpracoval/a / podpis	Laurichová	

Žadatel, stěžovatel, apod.	MĚSTYS NEPOMYSL
Věc:	43941 Nepomysl op. B2
<u>ŽÁDOST O POVOLENÍ</u> <u>K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI</u>	ODBĚR PODZEMNÍCH VOD Z VRSTVY "HV 2" U NEPOMYSLE, p.p.č. 179 k.ú. Nepomysl

SEZNAM DOKUMENTŮ VLOŽENÝCH DO SPISU

Poř. č.	Vloženo do spisu	Obsah dokumentu – datum vydání SPIS I.	Odesílatel
1.	8.12.2008	Žádost	Městys Nepomysl
2.	-14	Zpráva o čerpací stavbě (9/1992)	
3.	10.12.2008	Uznávací o zahájení řízení	
4.	28.1.2009	Stanovisko (26.1.2009)	KHS ÚK, pracoviště Louky
5.	26.1.2009	ROZHODNUTÍ - POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD	
6.	20.8.2010	Žádost o povolení k nakládání	Městys Nepomysl
7.	25.8.2010	Uznávací o zahájení řízení	
8.	26.8.2010	Dobled o domněnkách (D2 + dodatek)	
9.	26.8.2010	Řízením o pokutu OÚO	velocí OŽP
10.	9.9.2010	Stanovisko	KHS ÚK, ÚP Louky
11.	14.9.2010	Rozhodnutí - povolení odběru z vrstvy HV2"	



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 531 Fax 415-237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100 Úřední dny: Po a St 7.00-16.30

Váš dopis zn.:

Ze dne:

20.8.2010

Naše č. j.:

OŽP/65241/2010-231/41/La

Vyřizuje:

Laurichová

Telefon:

Fax:

E-mail:

V Podbořanech dne: 14.9.2010

Dle rozdělovníku

Toto rozhodnutí bylo provedeno
dne 30. 9. 2010

Zápis proveden v Podbořanech
dne 30. 9. 2010

podpis oprávněné
osoby

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.8.2010 podal

Městys Nepomyšl, IČ 00265284, 439 71 Nepomyšl 82

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru z vodního díla:

Vrt HV 2 o hloubce 56,50 m u Nepomyšle

(dále jen "nakládání s vodami")

na místě:

Název kraje

Název obce

Název katastrálního území

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Hydrogeologický rajon

Ústecký

Nepomyšl

Nepomyšl

parc. č. 179 v katastrálním území Nepomyšl

1-13-03-021

612

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)

Odběry pro pitné účely

Studny

Podzemní vody

podzemní voda neurčeného původu

zásobování obyvatelstva

studna vrtaná

vrt

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr

Maximální povolený odběr

Maximální měsíční povolený odběr

Roční povolený odběr

0,7 l/s

1 l/s

2,592 tis. m³/měs

315,36 tis. m³/rok

Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

**15 let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí**
12

Uložená měření

Způsob měření množství vody (Č 40)
Četnost sledování jakosti odebírané vody

odečtem na vodoměru
1x měsíčně

Doplňkové údaje

K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo
vodního zdroje

ANO

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **15 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Městys Nepomyšl, IČ 00265284, 439 71 Nepomyšl 82

Odůvodnění:

Dne 20.8.2010 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad oznámil dne 25.8.2010 pod č.j.: OŽP/65241/2010-231/La zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10.9.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Stanoviska dotčených správních úřadů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 441 01 Louny – Stanovisko ze dne 9.9.2010, č.j.: KHSUL 29009/2010.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

XXXXX

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Za správnost vyhotovení:
Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

František JURČA v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

- xxxxx

ROZDĚLOVNÍK:


Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Městys Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy

Dotčené orgány (na dodejku):

2. MěÚ Podbořany, orgán ochrany přírody a krajiny, Mírová 615, 441 17 Podbořany

3. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, - územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 531

Fax 415-237 602

URL: <http://www.podborany.net>

IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100

Úřední dny: Po a St 7.00-16.30

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

V Podbořanech dne:

8.12.2008

OŽP/23991/2008-231/Bla

BLÁHOVÁ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

26.1.2009

Dle rozdělovníku



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 18.1.2009

Zápis proveden v Podbořanech

dne 18.1.2009

podpis [REDACTED]
osoby

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 8.12.2008 podal

Městys Nepomyšl, IČ 00265284, 439 71 Nepomyšl 82

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje

Název obce

Název katastrálního území

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Hydrogeologický rajon

Ústecký

Nepomyšl

Nepomyšl

parc. č. 179

1-13-03-021

513

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)

Odběry pro pitné účely

Studny

Podzemní vody

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr

Maximální povolený odběr

Maximální měsíční povolený odběr

Roční povolený odběr

Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

Uložená měření

Způsob měření množství vody (Č 40)

Četnost sledování jakosti odebírané vody

Doplňkové údaje

Velikost zásobovaného spotřebiště

Kategorie upravitelnosti zdroje vody (Č 38)

K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje

podzemní voda neurčeného původu

Ostatní - zásobování 390 EO

studna vrtaná

vrt

0,3 l/s

0,5 l/s

1,2 tis. m³/měs

14,4 tis. m³/rok

10 let

12

odečtem na vodoměru

1x měsíčně

390

A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce

ANO

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let
2. Při jakémkoliv zásahu do vodního díla musí být písemně s dostatečným předstihem informován vodoprávní úřad.
3. Při provozu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních vod (zvláště ne ropnými látkami, a při případném čištění podzemních vod musí být použity prostředky nezneškodňující podzemní vody).
4. Podzemní voda může být čerpána pouze do výše uvedeného maximálního množství.
5. Odběrem nesmí být negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvědeň.
6. Práva a povinnosti dle § 11 odst. 1) vodního zákona, vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení.
7. Povolení k nakládání s podzemními vodami je vydáno žadateli, ale výkon svého povolení k nakládání s podzemními vodami může umožnit i jinému v souladu s ustanovením § 11 odst. 3) vodního zákona, pokud budou splněny podmínky příslušného povolení (maximální množství odběru je stanoveno pro vodní dílo – studnu).
8. Při případném zjištěném poklesu hladin podzemních vod u stávajících zdrojů vod v okolí zájmové studny je nutno odběr vody regulovat tak, aby nebyla snížena dosavadní vydatnost těchto zdrojů.
9. Povinnost měřit množství a jakost odebíraných podzemních či povrchových vod platí v případě, kdy v daném kalendářním roce bylo odebíráno 6000 m³/rok a více, a nebo 500 m³/ měsíc a více, dle § 10 odst. 1) vodního zákona.
10. Minimálně 6 měsíců před uplynutím povolení doby k nakládání s podzemními vodami (10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí), musí být požádáno o prodloužení platnosti, pokud žadatel chce dále toto právo k nakládání s podzemními vodami využívat.
11. Musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí o stanoveném ochranném pásmu č.j.: OŽP-09/04-Bed z 16.7.2004, které vydal MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Nepomyšl, 439 71 Nepomyšl 82

Odůvodnění:

Dne 8.12.2008 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

-
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 12.1.2009 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

- Dokumentaci záměru nakládání s vodami – Zprávu o čerpací zkoušce vypracoval p.g. Pavel Bílý v září 1992 v Praze

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 26.1.2009 zn.: KHSUL 44339/2008

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, - územní pracoviště Louny

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.



František JURČA
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Bc. Bláhová Martina

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci (doručení do vlastních rukou na dodejku):

1. Městys Nepomyšl, 439 71 Nepomyšl 82
2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny

Dotčené orgány (na dodejku):

3. MěÚ Podbořany orgán ochrany přírody a krajiny, Mírová 615, 441 01 Podbořany

Ostatní :

4. Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Teplice - závod Most, nám. P. Velikého 570, 438 01 Žatec
5. Povodí Ohře s. p., závod Terezín, pracoviště Žatec, U Oharky 2321, 438 01 Žatec

RNDr. Jan Kněžek

INFRA**GEOLOGIE**

Návrh ochranného pásma
pro vodovod NEPOMYŠL

prosinec 2003

I. Úvod

Návrh ochranných pásem pro studnu vodovodu Nepomyšl u Podbořan (vrt na západním okraji obce) má charakter podkladu pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem. Jeho podklady jsou: regionální geologická literatura a mapy, excerpce materiálů z Geofondu ČR, doklady o jednání o PHO I. stupně z r. 1964, konzultace se starostou obce a s projektanty kanalizace, opakovaná místní prohlídka a písemné materiály vztahující se k vodovodu, kanalizaci a budoucímu vývoji obce.

Návrh je podáván podle §20 354/2001 Sb (Vodní zákon). Je staven tak, aby korespondoval s členěním Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 137/1999 Sb., kterou se stanoví a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

a) charakteristika vodního zdroje

Jde o jímání pomocí vrtu. Vrt je hluboký 52m, poměrně široký (540mm), opatřen ocelovou výstrojí průměru 305 mm (světlost bývá 295mm), perforvanou od 6m až do 49,50m. Výkres vrtu je v příloze. Vrt jímá vodu pravděpodobně z rozptýlených přítoků propustnějších poloh sopečných vyvrženin (tufů) Vrt byl vyvrtán v roce 1963. Má zaměřenou výška terénu i vrchu zárubnic, a popis provrtaných vrstev je podle Směrnice ČGÚ 1/1962. Podle vrtných průměrů vrt provedl podnik Stavební geologie (Vodní zdroje Praha vrty nezaměřovaly).

Nadzemní část je zřízena dodatečně a jde o konvenční kiosek pro armatury a rozvody čerpadla. Čerpadlo je ponorné. Hladina je 3,4m pod terénem. Voda je dopravována do výtlačné stanice na západním okraji obce a odtud do vodojemu 150m³ nad obcí. Vrt je vydatný, čerpací zkouška vykazala 4,5 l/s. Současný odběr je 8289 m³ za rok. Jde o

vrt HV 2 (označení na výkresu je VH 2, došlo zřejmě k přehození písmen). Za zmínku stojí, že existuje i vrt HV 1 v nivě Doláneckého potoka, který má vydatnost "pouze" 0,64 l/s. Staré jímání bylo založeno na trojici pramenů (níže).

Voda je dobré kvality. Obsah dusičnanů je mírně nad meznou hodnotou (55,4 mg/l 20.3.2001). Za důvod považují spíše zástavbu na západním okraji obce než hnojení, pole v ploše povodí jsou z části neobhospodařována.

b) charakteristika území

1. geomorfologické poměry

Území navrhované k ochraně je zhruba kosočtverec o straně 400m. Jímání je umístěno téměř v jeho nejjižnějším místě. Celé území má spád k severu, k Rohozeckému potoku. Uvnitř něj je umístěno existující PHO 1. stupně, jako oplocená plocha okolo jímání. V Navržené ploše je mimoto oplocena plocha okolo bývalého jímání. To jsou 3 prameny (jsou zřejmě historickými vodními cestami, protože se vyskytují i v erbu obce).

V území nebylo při místních prohlídkách zjištěno poškozování životního prostředí. Nevyskytují se ani malé černé skládky, které bývají obvyklé. Důvodem je zřejmě rozumná komunální politika. Při průzkumu pro místní křbitov v r. 2002 jsem v obci viděl i kotejnery na velkoobjemový odpad. Jako částečnou zátěž předpokládám úniky z domovních žump a septiků, a snad i hnojení průmyslovými hnojivy.

2. Meteorologické a klimatické poměry

Území je ve srážkovém stínu Doupovských hor. Srážkoměrná stanice v Mašťově udává průměrný roční úhrn srážek 508mm, s rozdělením

I.	32	II	30	III	31	IV	39
V	51	VI	56	VII	61	VIII	41
IX	41	X	40	XI	33	XII	36

Teploty jsou okolo $8,5^{\circ}$, a pro doplňování podzemních vod jsou bez napříznivého vlivu. Totéž platí o zámrazu

Hydrograficky náleží místo do širšího povodí Ohře, hydrologický pořad 1-13-03-021. Na jihu sousedí toto povodí s povodím o jednu číslici vyšším, což je deprese okolo Nepomyšlského rybníka. Dolánecký potok protéká co do úrovně 4m pod terénem u jímání. To je od něj v části terénu odděleno hřbítkem z čedičové horniny, vysokým 4m, v minulosti těženým na kámen. Hřbítek pokračuje před silnicí k jihu, kde se připojuje k rozvodnici obou uvedených povodí. Může být významný v režimu podzemních vod (níže).

4. Pedologické poměry

V popisovaném území jsou na svazích vyvinuty jílovitokamenité sutě, místy s valouny čedičových hornin. Jejich mocnost je (pedologickou sondou) přes 1m. Totéž bylo zjištěno na svahu k Nepomyšlskému rybníku. V některých místech byly nalezeny v hloubce 0,6m jílovitě zvětralé sopečné popely. V místě vrtu samotného je známo až 3,5m jemně písčitých hlin. Pedologické poměry mají negativní vliv na doplňování zásob podzemní vody, jsou jílovité a voda jimi prosakuje pomalu. Na druhé straně právě toto je výhoda, filtrace od vlivů zemského povrchu je účinná.

5. Geologické a hydrogeologické poměry

Skalní podklad tvoří vulkanická série Doupovských hor. Na místě samém jsem zjistil drobný výsyt horniny čedičového typu (výše) Zbytek plochy jsou nesouvislé vyvrženiny sopečné, to jsou tufy se sopečným pískem a balvany. Geologická mapa (Klein Vl. 1954 a nověji Tyráček et al. 1990) uvádí v okolí Nepomyšlského rybníka starší souvrství a to paleogenní usazeniny, odpovídající starosedlským pískovcům, a hned vedle nich pestrou sérii písků a tufitů s místním polohami hornin čedičového typu. Celý komplex nasedá v hloubce několika desítek metrů na jílovité horniny střeodočeského parmokarbonského moře.

Pokryvné útvary jsou pouze místní zvětraliny. Jsou popsány v kapitole o pedologii. V místě vrtu HV 2 je část pokryvných útvarů, do 0,9m původu z potoka (usazené povodňové hlíny).

Hydrogeologie. V území je znám jediný obzor podzemní vody. Ten je vázán na hrubozrnné polohy v sopečných materiálech. Horizont je průlinový, voda je vázána na prázdné prostory mezi jednotlivými částicemi horniny. Průlinová propustnost, obvyklá ve skalních horninách se zde nevyskytuje, přesněji je značně převážena průlinovou propustností. Vodní nádrže tohoto typu jsou cenné, avšak vyskytují se zřídka. V mé praxi se mi takové zdroje s vydatností nad 5 l/s podařilo objevit pouze čtyři: u Němčan, u Masřova, u Radonic a u Valče. Mimo tuto oblast nejsou známy vůbec. prameny. o vydatnosti 10-20 l/s u Vroutku mají jiné pozadí, a to starosedlské pískovce.

Hladina ve vrtu HV 2 je 1 m pod terénem, a byla navrtána na rozhraní pokryvných útvarů a skalního podkladu. Vrt HV 1 má hladinu 1 m pod terénem. Trojice pramenů u obce (jde o stejný horizont) v hloubce 1-1,5m p.ter., avšak jde o hladinu gravitačně upravenou.

Propustnost je průlinová. Z údajů získaných při čerpací zkoušce soudím, že zvodnělý horizont má propustnost v řádu $k = 10^{-5}$ m/s. Spolehlivý výpočet není možný, zdroj pracuje částečně v tlakovém (artéském) režimu. Jde o propustnost vodorovnou. Svislá propustnost není známa, a není podstatná.

Využitelné množství je podle čerpací zkoušky 4,6 l/s. To je však údaj pouze z čerpací zkoušky, nikoliv z dlouhodobého odběru. Dlouhodobý odběr je 0,25 l/s. Mezi tím je však široké pásmo nejistoty. Přes plochu a specifický odtok podzemních vod lze setrvalou vydatnost odhadnout mezi 2 a 3 l/s, pokud je geografické povodí i hydrogeologickým povodím. V sopečných terénech tomu tak nebývá, propustné polohy mezi lávovými proudy mohou být i pod dny údolí a

podzemní voda je pak společná pro dvě i více dílčích povodí. To je případ vodárenského vrtu na západním okraji Němčan a také západnějšího vývěrového pole u Vroutku.

c) nalyza rizik ohrožení

1) Ohrožení vlivem přírodních poměrů nebylo zjištěno, a nepředpokládá se. Byly kontrolovány i elaboráty výpočtů zásob v ložiskách keramických surovin v okolí. těsně na hranici ochranného pásma 1. stupně je náletový les, terén je zde nepřehledný, avšak vizuálně bez závad.

2) Množství a jakost vod v blízkosti vodního zdroje. Známé zdroje jsou 3 prameny na okraji obce, původní jímání pro obec. Tato voda pochází ze stejného horizontu jako voda v současném jímání což je vrt HV 2. Při čerpací zkoušce na HV 2 prameny reagovaly na čerpání. Další vodní zdroj je vrt HV 1 v nivě potoka. Ten jímá vodu z údolního náplavu. Ta může být zčásti dotována podzemním přítokem ve frontě mezi HV 2 a prameny. V ploše navrženého ochranného pásma nebylo nalezeno místo rozrývané černou zvěří, ta většinou takto reaguje na malé (postranní) vývěry z nádrže podzemních vod.

3) Odběry vody a nakládání s vodami, které by mohly ovlivnit přírodní hydrogeologické poměry vodního zdroje nebyly zjištěny.

4) Chrakteristika zástavby a hospodářského využívání území. Většina území je využívána zemědělsky, pole a louky. Přímo okolo ochranného pásma 1. stupně jsou louky, nivní, avšak mimo dosah inundací. Ve východním rohu pásma 2. stupně je několik starších domů, zčásti rekreačních. Při odkanalizování obce mají být připojeny na řad B.

V jihozápadním konci inrtavilánu je jednak ulice s 5 domky (budou rovněž obsluhovány řadem B), jednak roh bývalého zemědělského areálu. Ten nyní vlastní Sedlecký kaolín a.s. Božíčany 167 jako manipulační plochu. Z této plochy je navrhován do ochranného pásma nejvýchodnější cíp, západně od čerpací stanice vodovodu a požární nádrže.

Z atypických objektů se vyskytuje rybníček napájený přelivem z trojice pramenů. Přítok do něj je větší než

průtok na úrovni vrtu HV 1.

5. Bodová plošná znečištění. Nevyskytují se takové činnosti nebo zjevy, které mají charakter koncentrovaného nebo intenzivního plošného zdroje. Nevyskytují se polní hnojiště, silážní jámy, ohrazené plochy pro výběh skotu a podobné objekty. Bodové zdroje se nevyskytují. Znečištění, které by mohlo vznikat odpadními vodami z domů neuvažují, neboť jeho nebezpečí bude odstraněno budovanou kanalizací. Příslušná opatření pro zajištění dobré funkce jsou popsána níže.

Plošná zátěž zemědělstvím se na chemizmu vody neprojevuje. To je v ČR všeobecný zjev, daný ústupem z centralizovaného typu hospodaření, ale také následek vyšší ceny průmyslových hnojiv.

Samostanou kapitolou je obsah dusičnanů ve vodě. Jeho původ je pravděpodobně v odpadních vodách ze zástavby.

d) Návrh a stanovení ochranných pásem

1) Zákres a popis. Ochranná pásma jsou vyznačena v kopii vodohospodářské mapy 1:50000. Dále jsou zakreslena v připojené mapě 1:5000 s vyznačením čísel evidence nemovitostí. Další mapa téhož měřítko je součástí Informace o parcelách KN v samostatné příloze (svazku)

Ochranné pásmo 1. stupně je již zřízeno oploceno a s uzavřenou vstupní bránou. V zásadě by tak mohlo zůstat. Směrem proti svahu je náletová zeleň již dost vysoká, se zbytky křovinného porostu. Navrhuji vymýtit křovinný porost a udržovat jej vymýcený při každém sekání uvnitř oplocení. Tím se stane plocha bez keřů přehledná a rovnocenná 1. pásmu. To je v dotyčném směru menší než 10m a navržená péče tuto skutečnost vykompenzuje. Je umístěno uvnitř Ochranného pásma 2. stupně a to při jeho severním (dolním) okraji.

Ochranné pásmo 2. stupně je jednoduché, a má tvar kosodélníka o rozměrech 600 x 350m. Výchozím bodem jeho hranice je východní hranice vodní nádržky pod prameny (ppč 173). Odtud na jih po východní hranici ppč. 170/15 a 170/16. přes ulici na severovýchodní roh ppč. 3056. Po

jižní hranici ulice 3460/4 na jiho-jihozápad až ke styku ppč. 3057/1, 3061/1 (býv.č.3059) a silnice. Odtud přímo na východní stranu oplocení výtlačné stanice ppč 3061/2. Odtud na východní roh zábradlí vodní (požární) nádrže, která je umístěna 50m jiho-jihozápadně od čerpací stanice. Podél východního ohrazení nádrže. Od jeho jižního rohu na roh na styk ppč. 3061/1, 3021/2 a 3466/2 (cesta). Odtud po západní straně této cesty až ke styku s ppč. 3400/5. Po styku 3400/5 a 3400/6 k západu až k cestě ppč. 3460/2. Odtud přes ppč. 3081/1 k silnici do místa styku 192/1 a 185/1 Odtud v přímém pokračování na severní okraj ppč.210/5 (Dolánecký potok). Podél severního břehu potoka k severovýchodu až k prodloužení hranice ppč. 210/3 a 179 (na tomto je ochranné pásmo 1. st.). Podél východní hranice ke styku ppč 178/1 a 179. Od JV rohu 179 přímo k JZ rohu vodní nádržky.

2) Označení pásem

1. stupeň: pouhá periodická obnova tabulek. Při obnově použít výraz Ochranné pásmo 1. stupně místo starého PHO 1.st.

2. stupeň: Tabulky na obou stranách silnice na západě u a proti rohu ppč. 3056, na oplocení u silnice v místě kde hranice odbočuje k čerpací stanici, na oplocení čerpací stanice, u vodní nádržky. Na styku 3400/5 a 3400/6 oba rohy ppč. 3400/6. U přechodu přes silnici a u potoka. U přístupové cesty k vodnímu zdroji na silnici na západním okraj obce. Text tabulek: "VODNÍ ZDROJ Ochranné pásmo 2. stupně - vstup podle zvláštního nařízení - provozovatel Obec Nepomyšl "

Navržená místa tabulek jsou označena na mapě v příloze.

Jako doplňkové opatření navrhuji omezení rychlosti nákladních vozidel nad 5 tun na silnici Nepomyšl - Maštov v úseku plochy pásma 2. stupně. To omezí možnost havárií a tím úniků uhlovodíků na terén.

3) Návrh a zdůvodnění konkrétních opatření.

Ochranné pásmo 1. stupně

Ochranné pásmo 1. stupně je určeno k zabezpečení místa odběru před bezprostředním poškozením nebo ovlivněním. Nelze v něm provozovat jinou činnost než právě jímání vody a práce na zabezpečení zdroje. Navrhuje se pravidelná údržba, periodické kontroly, pročištění části okolí podle textu výše. Z legislativních důvodů by bylo výhodné přepovolení podle 354/2001 Sb.

Zakázané činnosti v 1. ochranném pásmu: jsou zakázány jmenovitě:

- zemní práce,
- použití chemie na ochranu rostlin,
- jakákoliv činnost, která by mohla mít za následek znečištění okolí nebo porušení travního krytu.

Udržovací výživa porostu a technika hnojení: Travní porost se zdá prosperující. V případě potřeby: na celou plochu max. 4 kg kombinovaného hnojiva na začátku vegetační sezony. Rozdělit do 2 dávek. Vápnění (pokud se zjistí nebezpečí rozmnožení mečů) bez omezení.

Ochranné pásmo 2. stupně

Pásmo chrání před ohrožením ze vzdálenějších míst a před celkovým zhoršením jakosti vody. Plocha pásma je cca 21 ha, z toho přes 15 ha pole, ať provozovaná nebo v klidu. NA zbytku jsou domy, jejich zahrady a zahrádky a manipulační plocha.

K zajištění řádné účinnosti pásma bude nutno zajistit těsnou kanalizaci jak ve stokách a jejich (veřejných) částech přípojek, tak těsnost domovních instalací. Způsob zkoušek není kritický, ale musí být účinný. Likvidace starých septiků a žump je samozřejmostí.

Splachy ze silnice by neměly jít po cestě k vodnímu zdroji. Postačí jednoduchá kontrola v době tání sněhu nebo po vyšší srážce. Situace je zde pravděpodobně v pořádku. Příkop z těchto míst je před přiblížením k pásmu 1. st. převeden kanálem. Zde obnovit a kontrolovat česle.

Hnojení: na orné půdě zavést režim řízeného hmojení používaný při ochraně hlubších oběhů vody, a to:

a) dusík: max 120 kg N/ha, dělenou dávkou při začátku vegetace, na na zmrzlou půdu nebo pod teplotou 4°. Nelze aplikovat močovinu a beztlaký čpavek.

b) draselné přihnojování: 40-80 kg K₂O/ha. Zásobně přihnojovat nelze, draselné soli jsou příliš rozpustné,

c) vápnění: není omezeno,

d) při použití chlévské mrvy (vyzrálé, min. 33% sušiny) lze použít přepočítací koeficient: v 10 t je obsaženo 45 kg/N, 20 kg P₂O₃ a 60 kg K₂O. Statková hnojiva používat přednostně, rozdíl doplňovat průmyslovými hnojivy.

Zakázané činnosti:

- Aplikace obsahu žump, septiků, kejdy a močůvky.

-Odvodňování zemědělských půd a zemní práce bez předchozího hydrogeologického posouzení. To se nevstahuje na údržby příkopů.

-Setí obilí mořeného sloučeninami rtuti, pokud se toto osivo ještě vyskytuje.

-Zákaz používání prostředků na ochranu rostlin, mimo těch které jsou povoleny aktualizovaným a právě platným seznamem.

-Míchání pesticidů a biocidů a omývání jimi znečištěných nádob

Stání a parkování motorových vozidel a dalších mechanismů, pokud mají závady, které vylučují jejich provoz na komunikacích, jmenovitě co do úniků kapalin. To se týká i dílů s uhlovodíkovými náplněmi, vozidel bez SPZ a vraků.

4. Ověřování účinnosti ochrany

Periodické posuzování jakosti odebírané vody, vytypování trendů změn a jejich příčin. Srovnávání s meznými hodnotami podle Vyhl. 376/2000Sb. V případě potřeby zjistit příčinu a navrhnout nápravné opatření. Při tom se již řídit direktivou EU pro ochranu vody.


V případě nutnosti realizovat monitoring podzemní vody častějšími odběry (např. ze zvoleného kohoutu v obci, případně přímo v čerpací stanici) na ty látky, jejichž

obsah se zvyšuje a na ty parametry, které by mohly pomoci k odhalení viníka.

12.12.2003

Zpracovala: Ing Ivana Kněžková

Kontrola: RNDr Jan Kněžek



U Roč


hranice (návrh)
tabulky
omezení rychlosti

U rohožeckých hranic


NEPOMYŠL

1:5000

hranice ochranného pásma
vodního zdroje HV 2



ozeckých hranic



státní úřad pro
Ústecký kraj
katastrální pracoviště

ŽATEC

Účes

Louny

Obec

NEPOMUK

Kat. území

NEPOMUK

Číslo zakázky

242/64

Mapový list č.

1-8 1-9

Měřítko

1:5000

KOPIE Z KATASTRÁLNÍ MAPY

Vyhotovil

Potvrdil

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Katastrální pracoviště Žatec, 5

Dne

21. 10. 2004

Dne


21. 10. 2004


ZELENKOVÁ

ZELENKOVÁ

Podpis, razítko

Priloha 1





Katastrální úřad pro Ústecký kraj		Okres	Louny	Obec	NEPILNÝ	Kat. území	NEPILNÝ
Katastrální pracoviště ŽATEC		Číslo zakázky	2464	Mapový list č.	7-3	Měřítko	1:1000
KOPIE Z KATASTRÁLNÍ MAPY							
Vyhotovil	Potvrdil	KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ Katastrální pracoviště Žatec, 5 Podpis, razítko					
Dne 21.1.2004	Dne 21.1.2004						
ZELENKOVÁ	ZELENKOVÁ						

Seznam pozemků zasahujících do ochranného pásma vodního zdroje 1. a 2. stupně v k.ú. Nepomyšl:

- ✓ st. 103 - zastavěná plocha, nádvoří - Obec Nepomyšl
- ✓ st. 175 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ 170/3 - trvalý travní porost - " "
- ✓ 170/6 - zahrada - " "
- ✓ 170/15 - zahrada - " "
- ✓ st. 176 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ 170/4 - ostatní plocha - [redacted]
- ✓ st. 182 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ 181/2 - zahrada - [redacted]
- ✓ st. 213 - zastavěná plocha, nádvoří - Obec Nepomyšl
- ✓ 170/1 - ostatní plocha - Obec Nepomyšl - *170/1 170/2*
- ✓ 170/14 - zahrada - Obec Nepomyšl
- ✓ 170/26 - ostatní plocha - Obec Nepomyšl
- ✓ 179 - trvalý travní porost - Obec Nepomyšl
- ✓ 173 - vodní plocha - Obec Nepomyšl
- ✓ 3067/7 - zahrada - Obec Nepomyšl
- ✓ 3067/8 - ostatní plocha - Obec Nepomyšl
- ✓ 3067/9 - zahrada - Obec Nepomyšl
- ✓ 3067/10 - ostatní plocha - Obec Nepomyšl
- ✓ 3460/3 - ostatní plocha - Obec Nepomyšl
- ✓ 3460/5 - ostatní plocha - Obec Nepomyšl - *plázeň*
- ✓ st. 223 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ 183/2 - zahrada - " "
- ✓ 183/3 - zahrada - " "
- ✓ st. 226/1 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ st. 226/2 - zastavěná plocha a nádvoří - Obec Nepomyšl
- ✓ st. 227 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ st. 234 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ st. 235 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ 3064 - zahrada - " "
- ✓ st. 238 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ 3067/1 - zahrada - " "
- ✓ st. 258 - zastavěná plocha, nádvoří - [redacted]
- ✓ 3061/1 - ostatní plocha - *170/1 170/2* - " "
- ✓ 3061/2 - ostatní plocha - " "
- ✓ 176/1 - ostatní plocha - PF ČR Praha
- ✓ 176/2 - ostatní plocha - " "
- ✓ 181/1 - orná půda - " "
- ✓ 184/2 - orná půda - " "
- ✓ 210/3 - trvalý travní porost - " "
- ✓ 3069 - ostatní plocha - " "
- ✓ 3072 - ostatní plocha - " "
- ✓ 3400/3 - ostatní plocha - " "
- ✓ 3415/1 - ostatní plocha - " "

- ✓ 3415/2 – ostatní plocha - PF ČR Praha
- ✓ 3460/2 – ostatní plocha - PF ČR Praha
- ✓ 3466/2 – ostatní plocha - PF ČR Praha
- ✓ 3400/6 – ostatní plocha – [REDACTED]
- ✓ 3073 – orná půda – [REDACTED]
- ✓ 3460/4 – ostatní plocha – SÚS Ústeckého kraje
- ✓ 3461 – ostatní plocha – SÚS Ústeckého kraje
- ✓ 3084/1 – trvalý travní porost – není zapsáno na LV
dle PK LV č. 10002 – PF ČR Praha
LV č. 230 – [REDACTED]
LV 219 – [REDACTED]
- ✓ 3084/2 – ostatní plocha – není zapsáno na LV
dle PK LV č. 230 – viz výše
LV č. 10002 – viz výše
- ✓ 184/1 – orná půda – není zapsáno na LV
dle PK LV č. 236 – [REDACTED]
LV č. 10002 – PF ČR Praha
- ✓ 192/1 – ostatní plocha – není zapsáno na LV
dle PK LV č. 236 – viz výše
- ✓ 210/5 – vodní plocha – není zapsáno na LV
dle PK LV č. 236 – viz výše
LV č. 10002 – viz výše

H₂-8

adbe' vady jno p'v'leku
pocem'ku - nepomysl

st'lu' st'le'k, nepomysl

Odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a
lesnictví ONV Louny.

Zn. Vod.405/64-Ba

V Lounech, 23.6.1964.

Státní statek, n. p.
Ředitelství

N e p o m y š l.

R o z h o d n u t í :

Vše : Státní statek, n. p. Ředitelství Nepomyšl.
Vodohospodářské projednání odboru vody pro závlahy pozemků
na hospodářství v Nepomyšli. Povolení ke stavbě.

Odůvodnění : Státní statek, n. p. Ředitelství Nepomyšl, okr.
Louny požádal přípisem odbor vodního hospodářství
a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Lounech o vodohospodářské
projednání odboru vody pro závlahy pozemků na hospodářství v Nepo-
myšli.

O této žádosti zahájil odbor vodního hospodářství a pro
věci zemědělství a lesnictví ONV v Lounech řízení podle usta-
novení § 8 a 23 zákona č. 11/55 Sb. ve znění zákona č. 12/59 Sb.
jakož i dle ustanovení § 8 a 24 vládní nařízení č. 14/59 Sb.

Po provedeném místním řízení ze dne 17. června 1964 bylo
zjištěno :

Státní statek, n. p. Nepomyšl za účelem zvýšení ha výnosů uva-
žuje provádět na pozemcích hospodářství v Nepomyšli závlahu
postříken.

Jedná se o rozlohu 30 ha, kde je pěstována na 13 ha kukuřice,
8 ha brambory a na 9 ha vojtěška.

Jako vodního zdroje je navrženo použití vody z rybníka, místní
zvaného u kaolinky, který jest vlastnictvím Státního statku,
n. p. v Nepomyšli.

Tento rybník má dle zjištění vydatné prameny, které doplňují
akumulovanou vodu.

Vodní hladina jest na ploše 2,50 ha. Při průměrné hloubce
vodní nádrže 3 m jest její obsah 135.150.000 l. Při maximálním
denním 5 ti hodinovém čerpání odčerpá se čerpadlem o výkonu

22 l/sec - 3 90.000 lt., takže akumulace vody plně postačí.
Čerpání vody bude prováděno elektr. čerpadlem o výkonu 22 lt/sec

s příkonem el. energie 32 KW. Čerpadlo bude umístěno poblíž
rybníka ve zděné čerpací stanici o půdorysných rozměrech

420 x 320 cm, síla zdiva 30 cm. Čerpadlo bude osazeno na beto-
novém základu. Sací potrubí jest navrženo o Ø 120 mm a délky

9 m, které bude opatřeno ssací košem. Výtlačná potrubí o Ø
120 cm a délky 1.500 m jest přenosné a opatřeno rozštěkací/5 ka/

Zavlažováním pozemků nebudou dotčeny jiné zájmy, neb tímto rozhodnutím budou zavlažovány pozemky na honu č. 14.

Zástupce OSPZI v Lounech nevznesl žádných připomínek k provádění závlah.

Rovněž i po stránce vodohospodářské není zásadních námitek proti provádění závlah jak v žádosti uvedeno, neb vodní zdroj jest místního významu a není využíván pro vodohospodářské účely v zájmu veřejném.

V ý r o k :

Přihlížejte k výsledku provedeného řízení ze dne 17. června 1964

u d ě l u j e

odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Lounech

podle ustanovení §§ 8 a 23 zákona č. 11/55 Sb. veznění zákona č. 12/59 Sb. jakož i dle ustanovení §§ 8 a 24 vládní nařízení č. 14/59 Sb.

p o v o l e n í

odběr vody z rybníka u "Kaolinky" v Nepomyšli pro závlahu pozemků na hospodářství v Nepomyšli, kde odběratelem vody jest Státní statek, n. p. Nepomyšl.

Odběr vody uděluje se za předpokladu, že budou splněny následující podmínky :

- 1./ Povoluje se odběr vody z rybníka "U kaolinky" v množství 22 l/sec při pětihodinovém denním čerpání vody.
- 2./ Provozovatel vypracuje provozní řád a s tímto sdělní obsluhovatele závlahového zařízení.
- 3./ Provozovatel zajistí rozbor vody za účelem zjištění její zdravotní nezávadnosti.
- 4./ Při provozu závlahového zařízení bude dbáno bezpečnostních předpisů a bude dodržována oborová norma 736955- Údržbová práce na závlahovém zařízení.
- 5./ Odběr vody povoluje se v době vegetace duben-září.
- 6./ Závlahové zařízení náleží do provozu a údržby Státního statku, n. p. v Nepomyšli, nebo jeho právnímu nástupci, kteří jsou povinni toto zařízení u držovateli v řádném a provozu schopném stavu.
- 7./ Odběr vody povolen do odvolání.
- 8./ Vodohospodářský orgán ONV v Lounech vyhrazuje si uvedené podmínky doplnit, nebo změnit, bude-li toho třeba v zájmu veřejném.

Poučení o opravném prostředku :

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolati ke konisi vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Lounech podáním u odboru vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Lounech.

X
Odboru VHŽL:
dr. Zdeněk.

Rozděl zovník:

Státní statek, n. p. "eponyšl 1 x
OSPZI Louny 1 x
MNV Nepomyšl 1 x
ONV - OVHŽL Louny 2 x

Státní statek národní podnik Nepomyšl

Obrus Louny

Telef. 23, 28.

Kn.: 3.408 - Ko - 1964.

Nepomyšl, dne 26. května 1964.

Okresní národní výbor,
odbor vodního hospodářství,

L O U N Y .

Věc : závlaha Nepomyšl - žádost o vodoprávní řízení.

Prosíme Odbor vodního hospodářství rady ONV v Lounech o provedení vodoprávního řízení pro plánovanou závlahovou stanici na katastru Nepomyšl.

Dle přiložené situace 1 : 5.000, dále podle přiložených výkresů stavebních hodláme čerpat závlahovou vodu z rybníku "u kaolinky" čerpadlem o výkonu 22 l / vteř. při příkonu elmotoru 32 kW.

Vodní hladina o ploše 4,56 ha je regulována stavidlem. Při průměrné hloubce vodní nádrže 3 m (vodního sloupce) je její obsah 136,750.000 l.

Při maximálním denním pětihodinovém čerpání odčerpá čerpadlo při uvedeném výkonu celkem 390.000 l, t.j. 0,0028 obsahu = 2,8 promile.

Stavbu a montáž zařízení, jakož i elektroinstalaci provedeme ve vlastní režii a náklady kryjeme z poskytnutého racionalizačního úvěru.

Vzhledem k tomu, že závlahové zařízení musíme uvést do chodu co nejdříve, prosíme, abyste řízení provedli pokud možno brzo.

S pozdravem

Míru zdar X

Ředitel statku



Přílohy : 2 výkresy.

$$\begin{array}{r} 22 \times 6 \\ 1.320 \times 6 \\ 79.200 \times 5 \\ \hline 396000 \end{array}$$



NEPOMYSL



ŽELEŽNÁ STANICE

STUPICE 1:5000

Mapa z letopisu z letopisu nepomyslské panství

STÁTNÍ STATEK NEPOMYSL
národní podnik
stavební oddělení

PRŮMĚR STOUPEK
 PRŮMĚR $\phi 7 \div 9 \text{ cm}$
 DĚLA 260 cm
 VÝŠKA 1,5 m
 PLOŠA 37 m²



STÁTNÍ STÁTEK NEPOMYŠL NÁRODNÍ PODNIK

PRŮM. ZÁVĚRY

MÍSTO: NEPOMYŠL - JH. ZÁVĚRY, P. KADLÍČEK

ČERPAČÍ STANICE

1. 1. 1961

STÁTNÍ STÁTEK NEPOMYŠL
 národní podnik
 stavební oddělení

SPISOVÝ PŘEHLED

Číslo jednací	
Datum vzniku spisu	
Spis uzavřen ke dni	
Zpracoval/a / podpis	Laurichová

Žadatel, stěžovatel, apod.	Zemědělské státní služby
Věc:	Na lopekka č. 1106
<u>Žádost o JP</u>	Žátek
.....	Úprava močného sloup
.....	Upomínka
.....	

SEZNAM DOKUMENTŮ VLOŽENÝCH DO SPISU

Poř. č.	Vloženo do spisu	Obsah dokumentu – datum vydání	Odesílatel
1.	2.11.1941	Žádost o JP	
2.		Projek + podklady	
3.	29.9.1941	Souhlas - opis	
4.	26.1.1942	Porovnání k řízení	VHSL Young
5.	16.2.1942	Rozhodnutí	ZVHL Young
6.	3.2.1942	Úpis	
7.	26.2.1942	Spisová poplatek	

(1)

Odbor zemědělství, vodního a lesního hospodářství
Okresního národního výboru v Lounech

číslo 405/4983-83-72-Pe.

V Lounech 16.2.1972

Státní statek

Podbořany

oporučeně.

Okresní národní výbor v Lounech

odbor *LVM*

potvrzuje, že vpředu uvedené rozhodnutí
mábylo právní moci.

Rozhodnutí.

----- V Lounech, dne 16.3.1972

Věc: vodohospodářské projednání stavby - úprava vodního zdroje
Nepomyšl.
Přípustnost stavby.

V ý r o k :

Vzhledem k výsledku provedeného řízení ze dne 3. února 1972

u d ě l u j e

odbor zemědělství, vodního a lesního hospodářství Okresního
národního výboru v Lounech ve smyslu ustanovení § 8 odstavce
a § 23 zákona č. 11/55 Sb., ve znění zákona č. 12/59 Sb. a ve
smyslu ustanovení vládního nařízení č. 14/59 Sb.

p o v o l e n í k

stavbě - úprava vodního zdroje Nepomyšl.

Investorem stavby je Státní statek Podbořany .

Zpracovatel projektové dokumentace - Zemědělské stavební
sdružení Žatec.

Podavatel stavebních prací - Státní statek Podbořany.

Povolení stavby se uděluje za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

- 1/ Stavba bude provedena dle schválené technické dokumentace.
 - 2/ Stavba bude zahájena 2/1972 a dokončena 12/1972.
 - 3/ Veškeré škody vzniklé na cizím majetku budou hrazeny investorem.
 - 4/ Pozemky dotčené stavbou budou po skončení stavebních prací uvedeny do řádného a užitelného stavu.
 - 5/ Vybudované zařízení bude náležet do provozu a údržby Státnímu statku Podbořany nebo jeho právnímu nástupci.
 - 6/ Při stavbě bude použito materiálů dle ČSN a bude dbáno vseh bezpečnostních předpisů.
 - 7/ Na pozemky dotčené stavbou se vkládá věčné břemeno přístupu pro případ rozšíření nebo pozdějších oprav vybudovaného zařízení.
 - 8/ Přípomínky účastníků řízení uvedené v tomto rozhodnutí budou respektovány v plném rozsahu.
 - 9/ Investor včas uvědomí Místní národní výbor Nepomyšl o zahájení stavebních prací.
 - 10/ Dokončení stavby bude oznámeno povolujícím orgánu ONV v Lounech se žádostí o schválení stavby podle § 22 zákona č.11/55 Sb., ve znění zákona č.12/59 Sb. a podle § 24 odstavce 1 vládního nařízení č.14/59 Sb.
 - 11/ Toto rozhodnutí pozbývá platnosti uplynutím dvou let od jeho vydání. nebude-li v této lhůtě započato se stavebními pracemi.
- Vodohospodářský orgán ONV v Lounech si vyhrazuje právo uve-
dené podmínky změnit, nebo doplnit, bude-li toho třeba ve
veřejném zájmu.

Odůvodnění.

Zemědělské stavební sdružení Žatec požádalo přípisem ze dne 2.11. 1971 odbor zemědělství, vodního a lesního hospodářství Okresního národního výboru v Lounech o vodohospodářské projednání výše uvedené stavby - úprava vodního zdroje Nepomyšl.

O této žádosti zahájil odbor zemědělství, vodního a lesního hospodářství Okresního národního výboru v Lounech řízení a svolal místní setření ve výše uvedené věci na den 3.2.1972.

Po projednání předložené žádosti a po prohlídce na místě samém bylo zjištěno.

Popis projektu.

Projekt řeší přeložení stávající kostry vzhledem k vrtu na vzdálenost cca 25 m, se zpevněním dna na kostře. Zpevnění dna bude provedeno pomocí betonových žlábků pokládanych do cementové malty, a třemi zpevnicími prahy. Svahy budou osety kulturní travinou. Oplocená část vrtu bude zorána a oseta rovněž kulturní travinou.

Vyjádření účastníků řízení.

Účastníci řízení souhlasí s realizací projednávané stavby s těmito připomínkami:

Státní statek, Nepomyšl.

Bude žádat o vyjmutí ochranného pásma ze zemědělské půdy. Včetně nově vybudované části kostry. Tato žádost bude předložena samostatně.

Oblastí státní meliorační správa Žatec.


K zaústění otevřeného mel. odpadu dle předložené situace nemáme žádných připomínek, pokud budou svahy a dno v místech zaústění zpevněny tak, aby nedošlo k porušení dna a svahů.

Vodohospodářský posudek.

K rozsah ochranného pásma, stanoveného okresním hygienikem na jednání dne 24.1.1967 bude splněn realizací této stavby. Při přeložení stávající kostry je nutné dodržet navržené zpevnění dna do cementové malty. Prostor ochranného pásma udržovat řádném stavu.

Poučení o opravném prostředku.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru zemědělství, vodního a lesního hospodářství S KNV v Ústí nad Labem. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení k odboru zemědělství, vodního a lesního hospodářství ONV v Lounech.


K r e m e r Jiří
vedoucí odboru ZVLH


Na vědomí:
ZSS Žatec
MNV Nepomyšl
OHS Louny
Státní statek , farma Nepomyšl
OSMS Žatec
ONV Louny odbor ZVLH

Z E M Ě Ď Ě L S K Ě S T A V E B N Í S D R U Ž E N Í Ž A T E C

T e c h n i c k á z p r á v a :

Akce : Oplecení vodního zdroje a
přeložka stávajícího příkopu

Investor: St. st. Podbořany

Místo : Nepomyšl

Vypracoval : ZSS Žatec - Janceveková Z E M Ě Ď Ě L S K Ě S T A V E B N Í S D R U Ž E N Í
V Žatci, srpen 1971 [REDACTED] Ž A T C I 4

1

T e c h n i c k á z p r á v a

Objekt I .

Oplocení vodního zdroje :

Z hygienického hlediska je nutno vodní zdroj oplotit. Oplocení bude z drátěného pozinkovaného pletiva s napínacím drátem - oka 50/2,5mm, v = 160 cm, upevněného na sloupky z oc.trubek 70/4,0 mm. Sloupky jsou osazeny po 3m - v rozích je zajištění vzpěrami. Celkem je použito cca 54 ks sloupků dl. 250 cm, osazených do betonových patek 40x40 cm, hl.80 cm. Pletivo bude ukončeno jednou řadou ostnatého drátu 2,24mm, vzdál.ostnů 75 mm. Vstup do ochranného pásma bude vrátky z ocel.trubek. Ochranné pásmo vrtu bude obděláno, ošetřeno a udržováno. Stávající příkop, který prochází ochranným pásmem je nutno zahrnout.

Objekt II.


Přeložka stávajícího příkopu :

Při hloubení příkopu je uvažováno sejmutí ornice a třída zeminy - 50% tř.III a 50% tř.IV. Koryto příkopu je provedeno jako nepropustné. Je použito melioračních tvárnic uložených v cementovém loži na šterkepískovém podsypu. Břehy příkopu jsou ohumusovány a osety. Rozměry a podrobnosti provedení příkopu jsou patrné z výkresů.

Objekt III.

Do nově vyhloubeného příkopu bude napejeno odvedení upraveného zhlaví vrtu. Je použito drenážních trub Ø 10 cm, dl. cca 40 bm.

Vypracoval : ZSS Žatec - Janceveková Ludmila
v Žatci, srpen 1971



□ VODNÍ ZDROJ VČETNĚ OPLOCHNÍ

ING BYŠKA

K. HOLÍK

R. ČERVENKA K. HOLÍK

R. ČERVENKA

LOUNY

PODBOŘANY

SE. SE. PODBOŘANY

ING STOJANOV

VEBNÍ SORUŽENÍ
KTCI

ÚPRAVA VODNÍHO ZDROJE


NEPOMYSL

SRPEN 77

D.D.

1:2880

vč 1



PŘELOŽKA STAV. PŘÍKOPU SITUACE

NEPOMYSL

ST. ST. PODROBĚNÝ

HOLIV K.

JANCOVEKOVÁ

KOVÁČ J.

JANCOVEKOVÁ

ING. MATĚJČEK

LOBNY

NEPOMYSL

ING. BYŠTĚL

ING. STOLANOV

STAVBNÍ SOUKLAD
1:100

B. H. - 129-1297



SEPEN 4971

PB

1:200

VL. 2

1



fix = 400,00

OBLAT VOTU

OCHBAVUE PASMO VETU
1386 m

4200

